

# Kommentar va rammeplan Lonena

## 1. Innledning.

- VA rammeplan er utarbeid på eit alt for tidleg tidspunkt, slik at det ikkje er mulig å ta stiling til dette, anna enn at ein ser kva som er tenkt på dette stadie. Når va rammeplan skal utarbeidast, må heile infrastrukturen vise, veier tomteinndelinger/ tomtefelt. Kva bebyggelse kjem i dei forskjellige områda etc.

## 2.3 Overvatn.

- Dette står i notat til va rammeplan:  
Kommunen har ikke kjennskap til betydelige kapasitetsproblemer i kulverter/bekk nedstrøms planområdet mot utslippet i sjø, med unntak av at rister i de nedre områdene på vassdraget må renses jevnlig, spesielt i perioder med mye nedbør.

Dette er ikkje heilt riktig, det er pr i dag ein utfordring med overvannskullvert som går under idrettsanlegg, og fram til open elv, nedanfor nordhordlandshallen. Dette er eit punkt ein må sjå nærrare på, når ein veit det endelege omfanget av utbygginga, ser at det også står litt om det i kapittel overvatn

## 3.1. Vann – Brannvann

- Vannforsyning til sanitær er ok. Når det gjeld brannvannsdekning, må ein sjå nærrare på kapasitet, spesielt i områda BKB 1 og BKB 2. I store deler av desse områda er kapasiteten mellom 10-20 l/s legg ved kart vannmengde.