

Dato: 15.08.19

ANALYSESKJEMA

Berørte/Funksjon/System/anlegg: Leiknes skule utomhusanlegg

Vurdering foretatt av: Lindås kommune

Side: 1 av 2

Hendelse nr.	Uønsket hendelse	Årsaker (utløsningskilde)	Antatte konsekvenser	Konsekvens-kode		Sannsynlighet	Kommentarer/Tiltak
1., 2., 10.	Støt, strøm, personer i klem i forbindelse med graving/grunnarbeid, utrasing av grøft	Ukjente kabler i grunnen, fallende gjenstander, håndtering av maskiner og kjøretøy, sprengning, for bratte skråninger i grøft, store nedbørsmengder	Personskade/død, skade på materiell	A, B, C	Skade på mennesker, miljø materielle verdier	Sannsynlig	Kartlegging, Skilting, informasjon til barnehagen/omgivelser, inngjerding av området, gode arbeidsrutiner
3	Skade på mennesker eller materiell ved transport, inn-/uttransport	Massetransport, manglende avsperring, skilt/info, uvedkommende, nyskjerrige barn/naboer, manglende følgemannskap	Påkjørsel med mulig personskade/død, steinsprut	A, C	Skader på mennesker, materielle verdier	Sannsynlig/Meg et Sannsynlig	Skilting, informasjon til barnehagen/omgivelser, observante og oppmerksomme sjåførere, signalmann
4	Skader i forbindelse med sprenging, eksplosjon	Mangel på sikring av personer eller gjenstander, feil i gjennomføring, mangel på varsling, feil bruk eller lagring	Personskade/død, skade på materiell	A, C	I verste fall A, C er også mulig.	Lite sannsynlig	Gode arbeidsrutiner, følge prosedyrer. Fortløpende dialog med skole. Ikke tillatt å spreng i friminutt o.l.
6, 7, 8	Skader ved fall, fallende gjenstander, klemskade, kollaps	Dårlig sikring/skilting, uvedkommende på byggeplass, feil montering av konstruksjon, feil bruk av utstyr (eks.lift)	Personskade/død, skader på materiell	A, C	Skader på mennesker, materielle verdier	Sannsynlig	Riktig dimensjonering av midlertidig konstruksjon, sikring, skilting, gode arbeidsrutiner, følge prosedyrer, følge installasjons beskrivelse fra evt. leverandører

Vurdering foretatt av: Lindås kommune

ANALYSESKJEMA

Side: 2 av 2

Hendelse nr.	Uønsket hendelse	Årsaker (utløsningskilde)	Antatte konsekvenser	Konsekvens-kode		Sannsynlighet	Kommentarer/Tiltak
9	Skader fra helseskadelige stoffer og varmemedarbeider etc. (ammoniakk, gasser, drivstoff, epoxy)	Feil bruk, feil lagring, mangelfull opplæring,	Personskade/død, skader på materiell	A, B, C	Skader på mennesker, miljø, materielle verdier	Lite sannsynlig	Dokumentasjon av opplæring, gode arbeidsrutiner, følge prosedyrer
Konsekvenskoder: A: Skader på mennesker B: Skader på miljøet C: Økonomiske/materielle verdier							