

Søk etter innhold i valgte kilder



Ny kum med Ø
400mm
Dobbelveggde
anleggsrør med
steinfylling rundt

Ferdig planert
terreng er ca
500mm
lavere enn
grunnmur til
byggninger

Åpen eksisterende veg
grøft legges i rør gjennom
innkjørsler til tomter
fungerer som overløp fra
bekk ved mykje vaten

Bekken krysser i dag
vegen opp til Lie i eit
6'' rør (160mm) det har
den gjort i minst 40 år

TEMAKART

BAKGRUNNS-
KART

20 m

Viser til NVE sin uttale vedr søknad om bekkelukking, samt rapport fra Geolog Øyvind Eikefet <byggesak 19/1998 og 19/26409

Bekken har som beskrevet tidligere til tider liten eller ingen vassføring. Det eksisterande røyret som går under vegen til Lid, som bekken går gjennom i dag er på 160 mm, og det har hitill ikke fløymt over. Som beskrevet, og vist på kart, vil bekken verta lagt i dobbelvegga anleggsrøyr på 400 mm, med steinfylling rundt. Det vil og verta lagt masse separasjonssperre over traseen. Dette er gjort i samråd med Geolog ved synfaring, samt at det hitill (over ca 40 år) ikke har fløymt over 160 mm røyret som bekken går i i dag. Terrenget over bekken vil verta minimum 50 cm lavere enn bunn grunnmurer på bygninger. Dersom det av ulike årsaker skulle fløyme over, vil overvatn renne i dette terregn området. Samtidig vil det vera åpen veggrøft langs tilførselsvegen som overvatn kan renne i ved ekstremtilfeller. Dette er og vist på kart.

Johannes Lie
Seim VVS
45000025