

Multiconsult

Referanser:

Dykkar: Terje Eithun
Vår: 18/1544 - 19/28936

Saksbehandlar:

Arne Helgesen
arne.helgesen@lindas.kommune.no

Dato:

27.09.2019

Godkjent teknisk plan teknisk plan - gbnr 137/25 Alversund skule

Teknisk plan er godkjent slik den no ligg føre, etter revisjoner, mottatt 06 og 18.-09-19
Har nokre kommentarer til plan, som det må kontrollere / rette.

- V 1 kom ved borehull der tilførsel til skule går inn på eks vannledning. Her må det etter mi meining vera lufteventil på mellomring utviser leidning som går mot borehol.
- V 6. Her skal 63 mm som går ut frå kum vera på høytrykkside, får ikkje dett til å stemme med detaljteikning, trykkavlastingsventil skal vera etter reduksjonsventil, ser for meg ut som den er plassert før reduksjonsventil. Terje må sjekke at dette er riktig, før kum blir bestilt.
- V 10. Det hadde vert greitt om samlestokk i vk er kopla til mellomring på utviser, ventil T. Rettløp skal sansynligvis videreførast, ved ein eventuell anna bruk av eksisterande bygningsmasse. Ønsker at det blir lagt ut stikk i full dimensjon på rettløp, slii at ein framtidig ikkje treng å gå heilt inn i vk for å vidareføre vl. Stikk ca 2.m. ut av kum med sveist kappe på ende rør.
- V.11 må hugse på tilbakeslagssikring ihht. NS.-EN 1717 på sprinkler. Veit ikkje om ein har tenkt at denne skal stå inne i bygg ?
- Ser at det er beskrevet mellomring under alle brannventiler, i henhold til norm skal desse også vera med bakkekran, plugga. På ei anna side ser eg ikkje heilt poenget med å ha mellomring under brannventil, så vi Kan kutta ut denne mellomringen på alle kommer, utanom dei som skal ha lufteventil ut frå denne mellomringen.
- Eit par generelle ting. Alle brannventiler skal ha heilrekkande beskyttelsehette, med stigplate. Alle ventiler skal ha nøkkeltopper, desse to tinga er ikkje beskrevet på teikning .

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Kopi til:

Constructa Entreprenør AS
Inger Marie Jordal
Line Merete Valle
Siril Therese Sylta

Fabrikkgaten 6 5059

BERGEN

Mottakrar:

Multiconsult