

DØRLISTE - ANBUDSGRUNNLAG

01 Liste dører-Anbudsgrunnlag															
Plassering	Etasje	Antall	Full ID	Slagr.	Dørtype	Åpningstype	Material	Bredde	Høyde	Fra rom	Til rom	Veggtykkelse	Karmtykkelse	Overflate karm	Anmerkning
Exterior															
	1. etasje	1	GP-		Hurtigport rull opp	---		4 200	3 000	Håndball hall	---	500	100		
	1. etasje	1	YD-	H	Dør tofløyet	Sidehengslet	Stål	2 090	2 290	Håndball hall	---	500	105		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav
	1. etasje	1	YD-	V	Dør tofløyet	Sidehengslet	Stål	2 090	2 290	Håndball hall	---	500	105		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav
	1. etasje	1	YD-	V	Dør tofløyet	Sidehengslet	Stål	2 090	2 290	Håndball hall	---	500	105		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav
	2. etasje	1	YD-	V	Dør	Sidehengslet	Stål	1 290	2 190	Trapp	---	500	105		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav.
	Teknisk	1	YD-	V	Dør	Sidehengslet	Stål	1 290	2 090	Teknisk rom	---	500	105		
6															
Interior															
	1. etasje	1	ID-		Hurtigport rull opp	---	Pulverlaker stål / aluminium	4 800	1 200	Kiosk	Gang1	200	60		Rulleport kjøkken
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	B.K.	Gang1	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Dommergarderobe 1	Håndball hall	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	Gang1	Kiosk	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Garderobe 1	Barfotgang	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Garderobe 2	Gang	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	HCWC 2	Garderobe 2	150	150		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	Publikumswc	Gang	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	890	2 090	WC	Gang2	150	150		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	890	2 090	WC	Gang2	150	150		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	890	2 090	WC	Gang2	150	150		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør tofløyet	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	2 290	2 090	Renholdssentral	Håndball hall	400	400		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør tofløyet asymmetrisk	Sidehengslet	Stål med glassfelt	1 690	2 090	Barfotgang	Gang1	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	H	Dør tofløyet asymmetrisk	Sidehengslet	Stål med glassfelt	1 690	2 090	Håndball hall	Gang1	400	400		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	Gang1	Renholdssentral	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Garderobe 1	Gang1	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Garderobe 2	Barfotgang	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	HCWC 1	Garderobe 1	150	150		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	Lager	Gang	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	890	2 090	WC	Gang2	150	150		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	890	2 090	WC	Gang2	150	150		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	890	2 090	WC	Gang2	150	150		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Laminat	990	2 090	Dommergarderobe 1	Gang	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør tofløyet asymmetrisk	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 590	2 090	Gang	Tavlerom / Tekniskrom	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Dør tofløyet asymmetrisk	Sidehengslet	Stål med glassfelt	1 690	2 090	Barfotgang	Gang	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Skyvedør utenpåliggende	Utvendig skyve	Stål	2 490	2 490	Håndball hall	Lager 1	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Skyvedør utenpåliggende	Utvendig skyve	Stål	2 090	2 390	Håndball hall	Lager 1	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Skyvedør utenpåliggende	Utvendig skyve	Stål	2 490	2 490	Håndball hall	Lager 2	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Skyvedør utenpåliggende	Utvendig skyve	Stål	2 490	2 490	Håndball hall	Lager 2	200	200		Veggomsluttede karmr.
	1. etasje	1	ID-	V	Skyvedør utenpåliggende	Utvendig skyve	Stål	2 490	2 490	Håndball hall	Lager 3	200	200		Veggomsluttede karmr.
	2. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Dommergarderobe 2	Barfotgang	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmr.
	2. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Dommergarderobe 2	Fellesareal	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmr.

OBS:
For lyd- og brannkrav på dører, viser til
branntegninger, brannteknisk
premissnotat, akustiske tegninger og
lydteknisk premissnotat.

Dører som står i systemvegger av glass, både innvendig og i fasade, vises på egne skjematetegninger og vil ikke fremkomme i dørlisten.

Se skjema: A E -- 205, 206, 207, 208, 209, 210 og 211.

Alle innvendige dører skal ha veggtykke karmen.

DØRLISTE - ANBUDSGRUNNLAG

01 Liste dører-Anbudsgrunnlag															
Plassering	Etasje	Antall	Full ID	Slagr.	Dørtype	Åpningstype	Material	Bredde	Høyde	Fra rom	Til rom	Veggtykkelse	Karmtykkelse	Overflate karm	Anmerkning
	2. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Garderobe 3	Barfotgang	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Garderobe 4	Fellesareal	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	HCWC 4	Garderobe 4	150	150		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	Publikumswc	Fellesareal	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	H	Dør med sidefelt på side 2	Sidehengslet	Høytrykkslaminat og glass	1 830	2 090	Disp.rom	Fellesareal	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	H	Dør med sidefelt på side 2	Sidehengslet	Høytrykkslaminat og glass	1 490	2 090	Gang	Kontor	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	H	Dør tofløyet asymmetrisk	Sidehengslet	Stål med glassfelt	1 690	2 090	Barfotgang	Trapp	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 190	2 090	B.K.	Gang	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Garderobe 3	Gang	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	990	2 090	Garderobe 4	Barfotgang	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 090	2 090	HCWC 3	Garderobe 3	150	150		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Høytrykkslaminat	1 190	2 090	Lager	Gang	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	V	Dør med sidefelt på side 2	Sidehengslet	Høytrykkslaminat og glass	1 490	2 090	Gang	Møterom	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	V	Dør tofløyet asymmetrisk	Sidehengslet	Stål	1 690	2 090	Gang	Trapp	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	2. etasje	1	ID-	V	Dør tofløyet asymmetrisk	Sidehengslet	Stål med glassfelt	1 790	2 090	Barfotgang	Fellesareal	200	200		Dør i rømningsvei, fri bredde ihht krav. Veggomsluttede karmen.
	Teknisk	1	ID-	H	Dør	Sidehengslet	Stål	1 090	2 090	Trapp	Teknisk rom	200	92		Branncellebegrensende dør, konf. RiBr.
Teknisk	1	ID-	V	Dør	Sidehengslet	Stål	1 090	2 090	Trapp	Teknisk rom	200	92		Branncellebegrensende dør, konf. RiBr.	
49															
55															

OBS:

**For lyd- og brannkrav på dører, viser til
branntegninger, brannteknisk
premissnotat, akustiske tegninger og
lydteknisk premissnotat.**

Dører som står i systemvegger av glass, både innvendig og i fasade, vises på egne skjemategninger og vil ikke fremkomme i dørlisten.

Se skjema: A E -- 205, 206, 207, 208, 209, 210 og 211.

Alle innvendige dører skal ha veggtykke karmmer.