



Statens vegvesen

Seim Bygg as
Terje Seim
Nesbrekka 28
5912 SEIM

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Kristin Søfteland-Larsson - 55516805

Vår referanse:
2010/085127-005

Deres referanse:

Vår dato:
04.03.2014

Søknad om fornying av løyve om utvida bruk av avkjørsel - Fv. 401 - gnr. 173 bnr. 79 og 80 - Rydland - Lindås kommune

Vi viser til din søknad mottatt 27.01.14.

Med hjemmel i veglovens §§ 40-43, har vi fattet følgende vedtak:

Det kan påregnes brukstillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel for 2 boliger under forutsetning om at kravene nedenfor blir oppfylte.

Veg/sted: fv 401 hp 1 ved km 0,779/gnr. 173 bnr. 79 i Lindås kommune.

Vi gjør deg oppmerksom på at tilsagnet bare gjelder forholdet til vegloven og ikke rettigheter ovenfor eventuell annen grunneier.

Vi setter følgende krav:

1. Avkjørselen skal være bygget av tiltakshaver og godkjent av Statens vegvesen innen 3 - tre år fra d.d., ellers faller tilsagnet bort. Kommunen skal ikke gi byggetillatelse før endelig godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen foreligger, jf. plan- og bygningsloven § 27-4.
2. Avkjørselen må opparbeides i henhold til vedlagte prinsippsskisser og forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg, som dere finner på lovdata.no.
3. Avkjørselen skal også kunne være felles med eventuelle andre, som på en naturlig måte kan bruke samme avkjørsel.
4. Frisikt 1,1 meter over bakken 6 meter inn i avkjørselen skal være minimum 55 meter til begge sider av kjørebanelen. Sikten fram- og bakover på vegen ved avkjørselen må være minimum 55 meter. Eventuell beplantning o.l. i frisiktsonen kan ikke være høyere enn 0,5 meter.
5. Svingradius skal være 4 meter (diameter 8 meter).

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

6. Stigningskravene må overholdes (se skisse). Vi vil her spesielt gjøre oppmerksom på at avkjørselen skal ha 5 cm fall fra hovedvegen på de første 2 meterne.
7. Det må være snu- og parkeringsplass på egen grunn. Parkering i frisiktsonene tillates ikke.
8. Under avkjørselen må det legges drenering med minimum 300 mm i diameter med kummer og kjøresterk rist. Røret for grøftevannet må være langt nok, slik at sidearealet i avkjørselen får et fall på minimum 1:6.

Før arbeid igangsettes, skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan som skal godkjennes av Statens vegvesen. Den sendes til bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no.

Ta kontakt med saksbehandler dersom det er spørsmål i forbindelse med opparbeidelse av avkjørselen.

Når avkjørselen er opparbeidet etter kravene vil bruksløyve bli gitt av Statens vegvesen ved at tiltakshaver tar kontakt med saksbehandler.

Vedtaket kan påklages i henhold til vedlagt "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".

Plan og forvaltning - Bergen
Med hilsen


Odd Høydalsvik
Sjefingeniør


Kristin Søfteland-Larsson