

14/6290



NORGES  
TAKSERINGS  
FORBUND

12-November-2014  
**Terje Kleivdal**  
Kleivdal

5912 SEIM  
TLF 90723878  
e-post: [tekl@online.no](mailto:tekl@online.no)

Hjemmeside: [www.terjekleivdal.no](http://www.terjekleivdal.no)  
Org.nr: 954702308

# Verdi- og lånetakst

over

Skodvin skule  
Skodvinvegen 1  
5956 HUNDEVIN

Gnr. 94 Bnr. 8

LINDÅS KOMMUNE

Utført av:  
**Terje Kleivdal**  
Takstmann





## Verdi- og lånetakst over

**Skodvin skule**  
**Skodvinvegen 1**  
5956 HUNDEVIN  
Gnr. 94 Bnr. 8  
LINDÅS KOMMUNE

### Oppdrag og forutsetninger

På oppdrag fra Lindås kommune ved Theese U Braseth foretok undertegnede befaring på eiendommen den 22.10.2014.

Oppdraget var å vurdere dagens markedsverdi på eiendommen utfra tilstand på bygningsmassen og dei klausuler som er på eiendommen, undertegnede besøkt eiendommen sammen med festers representanter, det var regn på befaringsdagen.

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst.

### Sammenfattet beskrivelse

Skodvin skule med beliggenhet på Skodvin i Lindås kommune, skulen ligger like ved Riksveg 57.

Tomten er fint tilrettelagt for skuledrift med gruset ballbane og leikeplass med diverse leikeapparater

Spredd bebyggelse eneboliger og landbrukseiendommer rundt eiendommen

Bra standard på byggene, alder tatt i betraktning, men det er kontinuerlig behov for oppgraderinger og vedlikehold.

Det ble foretatt branntilsyn 09.11.2012 med flere avik, det er ikke mottatt dokumentasjon om avikene er rettet.

Tomten er festet av Lindås kommune med en kausul om at man KUN får feste tomten hvis det er kontinuerlig skuledrift i bygget

### Markeds- og låneverdi

Markedsverdien gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen, markedsverdien er mykje lavere enn teknisk verdi p.g.a. klausulen som sier at det må være kontinuerlig skuledrift på eiendommen, viss ikke må byggene rives og eiendommen tilbakeføres til opprinnelig stand.

**Markedsverdi (normal salgsverdi):** Kr 800 000

**Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi):** Kr 700 000

Tomten er festet og dette er det tatt hensyn til i verdiansettelsen.



MEDLEM



**Eiendom:** Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
**Adresse:** Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDEVIN

04.11.2014

*Terje Kleivdal*

Terje Kleivdal  
Takstmann



MEDLEM

Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Terje Kleivdal Org.nr. 954702308	Oppdr.nr: 14301	Bef.dato: 22.10.2014	Initialer: <i>JK</i>	Side: 3 av 11
--	--------------------	-------------------------	-------------------------	------------------



**Eiendom:** Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
**Adresse:** Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDVIN

### Rekvirent

**Rekvirert av:** Lindås Kommune v/Therese Urdahl Braseth

### Besiktigelse, tilstede

**Dato:** 22.10.2014 Vidar Myksvoll og Toralf Bergfjord

### Dokumentkontroll

<b>Dokumenter fremvist:</b>	EDR	Dato 04.11.2014
<b>Andre dok./kilder:</b>	Rekvirent	Dato 22.10.2014

### Eiendomsdata

<b>Matrikkeldata:</b>	Gnr. 94 Bnr. 8
<b>Hjemmelshaver:</b>	Lindbjørg Maria T Bogevik og Åsmud Skodvin, fester Lindås kommune
<b>Tomt:</b>	Festet tomt. Areal 99,9 m <sup>2</sup> Tomtearealet er oppgitt i eiendomsdata, men er sannsynligvis ikke riktig.
<b>Konsesjonsplikt:</b>	Eiendommen er ikke konsesjonspliktig
<b>Adkomst:</b>	Grenser til off. vei
<b>Vann:</b>	Eget borehull
<b>Avløp:</b>	Minirensanlegg
<b>Regulering:</b>	Regulert til undervisningsdrift
<b>Kommuneplan:</b>	Kontinuerlig skuledrift
<b>Offentl. avg. pr. år:</b>	Kr 20 000 Stipulerte avgifter

### Forsikringsforhold

<b>Forsikringstype:</b>	Fullverdi
<b>Premiebeløp:</b>	Kr 20 000
<b>Kommentar:</b>	Stipulert premiebeløp

### Bygninger på eiendommen

#### Hovedbygg

<b>Byggeår:</b>	1935. Antatt byggeår
<b>Anvendelse:</b>	Brukt til undervisning
<b>Tilbygg:</b>	Tilbygg garderobebygg og inngangsparti i 1960

#### Tilbygg

<b>Byggeår:</b>	1996. Rekvirent
<b>Anvendelse:</b>	Brukt til undervisning

#### Tilbygg

<b>Byggeår:</b>	1974. Rekvirent
<b>Anvendelse:</b>	Brukt til undervisning





Eiendom: Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
Adresse: Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDVIN

### Barakkebygg

<b>Byggeår:</b>	1992. Rekvirent
<b>Anvendelse:</b>	Brukt til undervisning
<b>Tilbygd:</b>	Barakkene er opprinnelig fra 1984 og ble montert her i 1992

### Lagerbygg

<b>Byggeår:</b>	1960. Antatt byggeår
<b>Anvendelse:</b>	Brukt til lager
<b>Tilbygd:</b>	Tilbygget etterpå

### Arealer og anvendelse

#### AREALBEREGNING

Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på [www.nitotakst.no](http://www.nitotakst.no) og [www.ntf.no](http://www.ntf.no).

De viktigste presiseringene er:

- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal.
- Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

#### Måleverdige AREALER

Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

#### MARKEDSFØRING

Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis.

#### Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM)

Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.

For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne målerregler.

### Hovedbygg - arealer

Etasje	Bruttoareal BTA m <sup>2</sup>	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			Anvendelse
		Totalt	Primær P-rom	Sekundær S-rom	
Kjeller	210	155		155	Gang, lager, vaskerom, sløydsal, inngangparti, bøttekott, wc, teknisk rom Arealet er målt innv. med lasermåler, BRA og s-rom er oppmålt, BTA er beregnet.
1. etasje	210	195		195	3 Garderobe3, bøttekott, dusjrom, 3 toalettrom, gymsal, lager Arealet er målt innv. med lasermåler, BRA og sp-rom er oppmålt, BTA er beregnet.
2. etasje	125	119		119	Trapperom, grupperom, 3 lagerrom, klasserom Arealet er målt innv. med lasermåler, BRA og s-rom er oppmålt, BTA er beregnet.
<b>Sum bygning</b>	<b>545</b>	<b>469</b>		<b>469</b>	





Eiendom: Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
Adresse: Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDVIN

### Hovedbygg - romfordeling

Etasje	Primærrom	Sekundærrom
Kjeller		Gang, lager, vaskerom, sløydsal, inngangsparti, bøttekott, wc, teknisk rom
1. etasje		3 garderobe, 3 bøttekott, dusjrom, 3 toalettrom, gymsal, lager
2. etasje		Trapperom, grupperom, 3 lagerrom, klasserom

### Tilbygg - arealer

Etasje	Bruttoareal BTA m <sup>2</sup>	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			Anvendelse
		Totalt	Primær P-rom	Sekundær S-rom	
1. etasje	74	66		66	Inngangsparti, heimkunnskapsrom Arealet er målt innv. med lasermåler, BRA og s-rom er oppmålt, BTA er beregnet.
<b>Sum bygning</b>	<b>74</b>	<b>66</b>		<b>66</b>	

### Tilbygg - romfordeling

Etasje	Primærrom	Sekundærrom
1. etasje	Heimkunnskapsrom	Inngangsparti

### Tilbygg - arealer

Etasje	Bruttoareal BTA m <sup>2</sup>	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			Anvendelse
		Totalt	Primær P-rom	Sekundær S-rom	
1. etasje	230	214		214	Gang, tilfluktsrom, spesialrom, handicap wc, 2 klasserom, kjøkken, inngangsparti Arealet er målt innv. med lasermåler, BRA og s-rom er oppmålt, BTA er beregnet.
2. etasje	230	214		214	Gang, mellomgang, lærerrom, 2 arbeidsrom, wc, garderobe, klasserom, lager, utgang Arealet er målt innv. med lasermåler, BRA og s-rom er oppmålt, BTA er beregnet.
<b>Sum bygning</b>	<b>460</b>	<b>428</b>		<b>428</b>	

### Tilbygg - romfordeling

Etasje	Primærrom	Sekundærrom
1. etasje		Gang, tilfluktsrom, spesialrom, handicap wc, 2 klasserom, kjøkken, inngangsparti
2. etasje		Gang, mellomgang, lærerrom, 2 arbeidsrom, wc, garderobe, klasserom, lager, utgang

### Barakkebygg - arealer

Etasje	Bruttoareal BTA m <sup>2</sup>	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			Anvendelse
		Totalt	Primær P-rom	Sekundær S-rom	
1. etasje	48	44		44	Klasserom Arealet er målt innv. med lasermåler, BRA og s-rom er oppmålt, BTA er beregnet.
<b>Sum bygning</b>	<b>48</b>	<b>44</b>		<b>44</b>	

### Barakkebygg - romfordeling

Etasje	Primærrom	Sekundærrom
1. etasje		Klasserom



MEDLEM



Eiendom: Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
Adresse: Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDVIN

### Lagerbygg - arealer

Etasje	Bruttoareal BTA m <sup>2</sup>	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			Anvendelse
		Totalt	Primær P-rom	Sekundær S-rom	
1. etasje	40	37		37	Lager Arealet er målt innv. med lasermåler, BRA og s-rom er oppmålt, BTA er beregnet.
<b>Sum bygning</b>	<b>40</b>	<b>37</b>		<b>37</b>	

### Lagerbygg - romfordeling

Etasje	Primærrom	Sekundærrom
1. etasje		Lager

## KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

### Hovedbygg

Lokalisering	Bygningsdel/beskrivelse
<b>Hovedbygg</b>	<p><b>210 Grunn og fundamenter, generelt</b> Hovedbygg fundamentert med grunnmur av gråstein på antatt faste masser. Garderobebygg fundamentert med grunnmur/ringmur av leca</p> <p><b>212 Drenering</b> Selvdrenerene masser mot grunnmur og under bygning.</p> <p><b>221 Gulv på grunn</b> Gulv i kjeller er betonggulv.</p> <p><b>225 Yttervegger</b> Yttervegger i hovedbygget bestående av liggende tømmer Tilbygget garderobebygg av stenderverk og asfaltplater.</p> <p><b>227 Takkonstruksjoner</b> Saltakkonstruksjon av tresperrer og sutaksbord <i>Vedlikehold ol:</i> Litt mit i takkonstruksjonen i hovedbygget</p> <p><b>232 Taktekning og membraner</b> Tekket med betongtakstein</p> <p><b>233 Vinduer</b> Vinduer med enkle og 2 lags isolerglass i trekarmen. Varierende alder og tilstand på vinduene. <i>Vedlikehold ol:</i> Vinduer med enkle glass i sløydsal. Vinduer i gymsal har kondensmerker i vinduskarmene Noen av vinduene er punkterte</p> <p><b>235 Ytterdører og porter</b> Ytterdører av tre og aluminium. Varierende alder og tilstand på dørene</p>





**Eiendom:** Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
**Adresse:** Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDVIN

	<p><b>242 Gulvsystemer</b> Etasjeskiller over kjeller og 1. etg. er trebjelkelag og gulvbord på oversiden.</p> <p><b>251 Utvendige overflater</b> Liggende kledning</p> <p><b>253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlist</b> På gulv er det linolium, det er ikke opplyst når dei forskjellige rommene ble oppuset</p> <p><b>254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger</b> Innvendige overflater er baderomsplater på dusjrom og wc, forøvrig malte flater.</p> <p><b>255 Overflater på innvendig himling</b> Himlinger av malte plater.</p> <p><b>261 Trapper og ramper</b> Malt trapp med belegg til 2. etg.</p> <p><b>300 VVS-installasjoner, generelt</b> Vannrør av kobber, avløpsrør av plast</p> <p><b>900 Annet</b> Overbygd inngangsparti til kjeller med betongplattning, yttervegger av tresøyler, skråtakkonstruksjon aav tresperrer, sutaksbord og skiferheller. <i>Vedlikehold ol:</i> Bygget er i dårlig stand, med lekkasje i taktekkingen og råteskader på sutak og sperrer</p>
--	---

### Tilbygg

Lokalisering	Bygningsdel/beskrivelse
<b>Tilbygg</b>	<p><b>210 Grunn og fundamenter, generelt</b> Fundamentert med ringmur av betong på komprimerte steinmasser.</p> <p><b>212 Drenering</b> Selvdrenerene steinmasser under bygning.</p> <p><b>221 Gulv på grunn</b> Gulv i 1. etasje er betonggulv, isolert med isopor.</p> <p><b>225 Yttervegger</b> Yttervegger bestående av 15 cm bindingsverk, isolasjon og GU plater.</p> <p><b>227 Takkonstruksjoner</b> Saltakkonstruksjon av takstoler, isolert mellom undergurter.</p> <p><b>232 Taktekning og membraner</b> Tekket med betongtakstein</p> <p><b>233 Vinduer</b> Vinduer med 2 lags energiglass i trekarmen. Vinduer fra 1996.</p> <p><b>235 Ytterdører og porter</b> Ytterdører av aluminium.</p> <p><b>251 Utvendige overflater</b> Liggende kledning</p>







**Eiendom:** Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
**Adresse:** Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDVIN

	<b>253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlist</b> På gulv er det belegg
	<b>254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger</b> Innvendige overflater er panel og malt strie.
	<b>255 Overflater på innvendig himling</b> Himlinger av malte plater.
	<b>272 Kjøkkeninnredning</b> Innredning med høytrykks laminat fronter, vanlig utstyrt med skap.
	<b>900 Annet</b> Moderne balansert ventilasjonsanleg med SD styring

### Tilbygg

Lokalisering	Bygningsdel/beskrivelse
<b>Tilbygg</b>	
	<b>210 Grunn og fundamenter, generelt</b> Fundamentert med grunnmur av betong på antatt faste masser.
	<b>212 Drenering</b> Selvdrenerene masser mot grunnmur og under bygning.
	<b>221 Gulv på grunn</b> Gulv i kjeller er betonggulv.
	<b>225 Yttervegger</b> Yttervegger bestående av betong
	<b>227 Takkonstruksjoner</b> Saltakkonstruksjon av tresperrer, isolert mellom undergurter.
	<b>232 Taktekning og membraner</b> Tekket med betongtakstein
	<b>233 Vinduer</b> Vinduer med 2 lags isolerglass i trekarmen. <i>Vedlikehold ol:</i> Dei fleste vinduer fra 1974, flere av dei har punkterte glass.
	<b>242 Gulvsystemer</b> Etasjeskiller over kjeller er trebjelkelag og gulvbord.
	<b>251 Utvendige overflater</b> Pusset og malt utvendig
	<b>253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlist</b> På gulv er det linoliumsbelegg
	<b>254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger</b> Innvendige overflater er malte flater
	<b>255 Overflater på innvendig himling</b> Himlinger av malte plater.
	<b>261 Trapper og ramper</b> Betongtrapp med belegg i trinnene. Utvendig ståltrapp som rømningsveg





**Eiendom:** Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
**Adresse:** Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDVIN

	<p><b>262 Balkonger, terrasser ol.</b> Balkong av betong utenfor utgangsdør i 1. og 2. etg.</p> <p><b>272 Kjøkkeninnredning</b> Minikjøkken på lærerrommet</p> <p><b>900 Annet</b> Moderne balansert ventilasjonsanlegg med SD styring</p>
--	--

### Barakkebygg

Lokalisering	Bygningsdel/beskrivelse
<b>Barakkebygg</b>	<p><b>210 Grunn og fundamenter, generelt</b> Fundamentert med ringmur av leca på steinmasser</p> <p><b>225 Yttervegger</b> Yttervegger av isolert bindingsverk</p> <p><b>227 Takkonstruksjoner</b> Pulttak konstruksjon av tresperrer</p> <p><b>232 Taktekning og membraner</b> Tekket med takpapp.</p> <p><b>233 Vinduer</b> Vinduer med 2 lags isolerglass i trekarmen. Vinduer fra 1984</p> <p><b>235 Ytterdører og porter</b> Ytterdører av tre.</p> <p><b>242 Gulvsystemer</b> Trebjelkelag over blindkjeller, isolasjon og gulvplater på oversiden.</p> <p><b>251 Utvendige overflater</b> Liggende trepanel</p> <p><b>253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlist</b> På gulv er det belegg</p> <p><b>254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger</b> Innvendige overflater er malte plater</p> <p><b>255 Overflater på innvendig himling</b> Himlinger av malte plater.</p> <p><b>315 Utstyr for sanitærinstallasjoner</b> Handvask og veggbereder.</p> <p><b>900 Annet</b> Balansert ventilasjonsanlegg</p>

### Lagerbygg

Lokalisering	Bygningsdel/beskrivelse
<b>Lagerbygg</b>	<p><b>200 Bygning, generelt</b> Bygning fundamentert med ringmur av stein og betong, yttervegger av stenderverk, liggende kledning, saltak konstruksjon av tresperrer, tekket med takstein og skiferheller.</p>





**Eiendom:** Gnr. 94 Bnr. 8 KOMMUNE LINDÅS  
**Adresse:** Skodvin skule - Skodvinvegen 1, 5956 HUNDVIN

## VERDIBEREGNING

### Årlige kostnader

<b>Årlige kostnader</b>	Off. utg./ev. eiend.skatt:	20 000	
	Forsikring:	20 000	
	Ansatte vedlikeholdskostn.:	500 000	
	Sum kostnader Kr:		540 000

### Teknisk verdi bygninger

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg):		
Hovedbygg		5 450 000
Tilbygg		1 410 000
Tilbygg		4 600 000
Barakkebygg		670 000
Lagerbygg		200 000
Sum normale byggekostnader:		12 330 000
Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider):		7 300 000
<b>Teknisk verdi bygninger:</b>		<b>5 030 000</b>

### Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.

**Normal tomteverdi:** 100 000

### Teknisk verdi inkludert tomteverdi

**Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet:** 5 130 000

### Markeds- og låneverdi

<b>Markedsverdi:</b>	Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr:	800 000
<b>Låneverdi:</b>	Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr:	700 000
	Tomten er festet og dette er det tatt hensyn til i verdiansettelsen.	



# Byggm. Terje Kleivdal

Kleivdal

5912 Seim

Tlf. 56341632/90723878

Org. nr. 954702308 MVA

Org.nr: 954702308

**Lindås Kommune**  
Kvernhusmyrane 41  
5914 ISDALSTØ

## Faktura: 14311

**Vår ref**  
Terje Kleivdal  
Terje Kleivdal  
Org.nr: 954702308

**Deres ref**  
Therese Braseth  
**Fakturadato**  
09.11.2014  
**Mva sats**  
25 %

**Betingelser**  
Netto pr 10 dager  
**Forfall**  
19.11.2014  
**Morarente**  
15,00 %

Verditaksering av Skodvin skule.  
Eigedom 513 v/Therese Braseth

Betegnelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Avgift	Beløp
Verditaksering av Skodvin skule	1	Stk	8 000,00	Mva-pliktig	8 000,00
Mva-pliktig: 8 000,00	Mva-fritt:	Mva utgjør 2 000,00	<b>Total:</b>		<b>10 000,00</b>

### Kvittering

Innbetalt til konto

36321012846

Beløp

10 000,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6439993666

Betalingsinformasjon

Faktura: 14311

**GIRO**

Betalings-  
frist

19.11.2014

Underskrift ved girering

Betalt av

Lindås Kommune  
Kvernhusmyrane 41  
5914 ISDALSTØ

Betalt til

Byggm. Terje Kleivdal  
Kleivdal

5912 Seim

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H

10000

00

<

>

36321012846

<6439993666>