

## Dato for siste risikovurdering: 2019-10-23

Områder vurdert	Vurdering	Kommentarer
Driftsform	LAV	Kontinuerlig drift - vann blir ikke stående stille i anlegg over lengre tid. Ved stopp over 8 timer, så tvangskjøres anlegget i 10 minutter for bytte av vann.
Antall soner: 7 soner, 4 i bruk, 1 avstengt og 2 i reserve	LAV	Kontinuerlig drift - vann blir ikke stående stille i anlegg over lengre tid. Avstengte soner vil ikke igangsettes uten risikovurdering og tiltak.
Vannkvalitet	LAV	Ikke påvist avvik.
Vanninntak	LAV	Kun ett inntak.
Rørnett	LAV	Ikke hele rørnettet er i bruk. Risikovurdering foretas om deler av rørnettet skal stenges av.
Brannposter	LAV	Brannslanger testes med trykk ved årlig kontroll av Firesafe (april). Intern skylling gjøres i tillegg i oktober-november.
Blindplugg	LAV	Ingen
Dusjer	LAV	Settes på maks temperatur i 5 minutter hver 14 dag. Maks temperatur > 60 grader Logg hengt utenfor herre- og damegarderober. Utføres av Bergen
Service og vedlikehold	LAV	Renhold ifm renhold i garderober. Rutiner er utarbeidet for service og vedlikehold. Oppdateres ved behov.

## Dato for siste risikovurdering: 2019-09-11

Områder vurdert	Vurdering	Kommentarer
Driftsform	LAV	Kontinuerlig drift - vann blir ikke stående stille i anlegg over lengre tid. Ved stopp over 8 timer, så tvangskjøres anlegget i 10 minutter for bytte av vann.
Antall soner: 7 soner, 4 i bruk, 1 avstengt og 2 i reserve	LAV	Kontinuerlig drift - vann blir ikke stående stille i anlegg over lengre tid. Avstengte soner vil ikke igangsettes uten risikovurdering og tiltak.
Vannkvalitet	LAV	Ikke påvist avvik.
Vanninntak	LAV	Kun ett inntak.
Rørnett	LAV	Ikke hele rørnettet er i bruk. Risikovurdering foretas om deler av rørnettet skal stenges av.
Brannposter		Blir brannposter skylt jevnlig? (en gang vinter, en gang mai og en gang oktober, td?) Her må vi sjekke med FireSafe hva de gjør og hva eventuelt vi gjør.
Blindplugg	LAV	Ingen
Dusjer	LAV	Settes på maks temperatur i 5 minutter hver 14 dag. Maks temperatur > 60 grader Monica lager en logg. To lister – herre og dametoalett. Undersøker med Bergen Renhold om de gjør dette ifm renhold i garderober.
Service og vedlikehold	LAV	Rutiner er utarbeidet for service og vedlikehold. Oppdateres ved behov.