

DEKKER: KJØREBANE

DEKKE AV ASFALT I KJØREBANE

Slitelag: 35 mm, Ab 11
Bindlag: 30 mm, Ab 11
Øvre bærelag: 60 mm, Ag 16
Nedre bærelag: 100 mm, 2-32 pukk
Forkiling, 50 mm, fk 0-64
Forsterkningslag, 350 mm, 22-120 kult
Planeres før utlegging av forsterkningslag
Oppbygging gatedekke

DEKKER: FORTAUSAREAL

DEKKE AV SMÅGATESTEIN I MØBLERINGSSONER

Smågatestein, ny
Råsplittet - alle sider, inkl underside
Knase fuger, Betongmørtel, iht N200: tabell 675.2
Eks.pansjonsfuger: iht N200, kap. 675.2
Settlag: betongmørtel, iht N200: tabell 672.2, 50 mm
Bærelag: betongmørtel, Db 16, iht N200: tabell 644.1
Forkiling, 50 mm, fk 0-64
Forsterkningslag, 300 mm, 22-120 pukk / kult
Planeres før utlegging av forsterkningslag
Oppbygging gatedekke

DEKKE AV ASFALT I GANGSONER

Slitelag: 30 mm, Agb 11
Bindelag: 30 mm, Agb 11
Bærelag: 100 mm, 2-32 mm pukk
Forkiling, 50 mm, fk 0-64
Forsterkningslag, min 300 mm, 22-120 kult
Planeres før utlegging av forsterkningslag
Oppbygging gatedekke

PLANTEFELT

PLANTEFELT: NATURMARK

Naturmark / eng
Min 200 mm ugrasfri vekstjord iblandet 70% grus
Fri for stein større enn 30 mm
100 mm tettningslag/forkiling (drenerende)
Planeres etter avgraving
Oppbygging vegetasjonsdekke

PLANTEFELT

Min 400 mm ugrasfri vekstjord
Fri for stein større enn 30 mm
100 mm tettningslag/forkiling (drenerende)
Planeres etter avgraving
Oppbygging vegetasjonsdekke

PLANTEFELT: GRUS LANGS FASADER

400 mm vekstjord
Fiberduk (i overgang jord/grus)
100 mm singel, fraksjon 8-18 mm
300 mm drenerende lag, fraksjon 18-27 mm
100 mm tettningslag/forkiling (drenerende)
Planeres etter avgraving
Oppbygging vegetasjonsdekke

OBS!
Alle arbeider utføres iht. krav i N200

A -01	Anbudsgrunnlag	01.11.19	LCS	AW
Rev.	Tekst:	Rev.dato:	Tegn:	Kontr:

ANBUDSGRUNNLAG

Prosjekt:
Flerbrukshall Ostereidet
Oppdragsgiver:
Lindås kommune

Dekkedetaljer
Prinsipp dekkeoppbygning

Oppdragsleder:
CVV
Oppdragsnr.:
617674-01

Koordinatsystem:
Euref89UTM32
Høydedatum:
NN2000

Målestokk:
1:20
Arkformat:
A3

Tegn. nr:
L J -- 001
Fag Type Etg. Løpenr.

Rev.
A-01