



## Statens vegvesen

Lindås kommune  
Plan- og miljøutvalet  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
2. 11. 2014	
Ark. saksnr.	Løpnr.
Saksh.	Tilgangskode

Behandlande eining:  
Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:  
Odd Høydalsvik - 55516377

Vår referanse:  
2012/093249-010

Dykkar referanse:  
14/1891 - 14/24648

Vår dato:  
10.11.2014

### Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Breimyra - Alverflaten - gnr. 137 bnr. 109 og 144 m. fl - Lindås kommune

Vi viser til Dykkar brev av 04.11.14 med framlegg til reguleringsplan for gnr. 137, bnr. 109 og 144 m. fl., Breimyra, Alverflaten 10 i Lindås kommune.

Vi viser og til våre merknader til oppstart av planarbeidet i brev av 09.08.12, 22.01.13 og 22.04.13.

Planområdet er på ca. 9,953 daa og ligg nordaust for krysset mellom fylkesveg 565 Alverflaten og den kommunale vegen Alvervegen nær Ikenberget bustadområde. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for nye bustader på dei to eigedomene Alvervegen 10 og 12 der det ligg to einestader. Planframlegget legg opp til utbygging av 28 bustadeiningar med eit skjerna fellesareal mot fylkesveg 565 og Alvervegen.

Det er opplyst at det er utarbeidd støyrapport for tiltaket, men støyrapporten ligg ikkje ved plandokumenta. Planframlegget foreslår støyskjerm både langs fylkesvegen og den kommunale vegen Alvervegen, men det er ikkje opplyst om det er trong for ytterlegare tiltak for å tilfredsstille krava i støyforskrifta T-1442/2012.

Busshaldeplassen o\_HP1 er vist i frisiiktsona til krysset mellom Alverflaten og Alvervegen. Dette er ei uheldig løysing som kunne vorte noko betre ved flytte busshaldeplassen lenger mot nord. Etter det vi kan sjå er ikkje krysset mellom Alvervegen og f\_KV4 utforma i samsvar med tekniske krav i handbok N100 då avkøyringa ikkje tilfredstiller kravet om minimum svingeradius på 4 meter. Dette forholdet bør vurderast nærmare.

Plan og forvaltning Bergen  
Med helsing

*Sindre Lillebø*  
Sindre Lillebø  
seksjonssjef

*Odd Høydalsvik*  
Odd Høydalsvik

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Askedalen 4  
6863 Leikanger

Telefon: 02030  
Telefaks: 57 65 59 86  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Spelhaugen 12  
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

Kopi: Hordaland fylkeskommune, Planseksjonen, Postb. 7900, 5020 Bergen