

## VEDLEGG J-1

Til Ansvarleg for drift av kommunale vgar

## SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar Geir Allan - og Marianne Fylkesnes	Tlf. 915 59 444
Ansvarleg søker/utførande Byggmester Romarheim AS	Tlf. 953 62 449
Byggeplassadresse Kolåsvegen	Gnr./nr 107, 16
Vegstrekning Kolåsvegen	Stad Lindås
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Ja <input checked="" type="checkbox"/> Namn på planen:	Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).

Reguleringsforsyener vedkomande reguleringsplan for Kolås III, Lindås kommune.  
Søknad om avkøyrsle

- Ny avkøyrsle
- Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle
- Flytting av eksisterande avkøyrsle
- Stenging
- Anna føremål.....

- |                            |      |
|----------------------------|------|
| Bustadeiningar antall..... | stkk |
| Hytte antall               | stkk |
| Industri/Næring            |      |
| Driftsavkøyrsle            |      |
| Andre                      |      |

## Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsle.

## Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøying er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
20.11.2019	Geir Allan Fylkesnes Marianne Fylkesnes

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....

- Uttale
- Søknad godkjent
- Søknad avslått

## Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrenget eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyrestertkt og leggast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærmere offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meteret frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vgar Dato ..... sign. ....