



Tilkoblingspunkt vann og avløp.
 Vann blir tilkoblet hovedledning med anboringsklave, deretter påmontert bakkekrane med teleskop samt stigerør 315 med lokk.
 Avløp vert (om plass tillater det) tilkoblet med 160x110x315 kråkefot med stigerør 315 med lokk. Om det ikkje er plass i grøft, vert det satt på 160x110 grenrør, og stake/spylekum på eigen tomt.

Situasjonskart -

02.12.2019



38 Einar Stusdal

Nhdigi.no

Dato: 02-12-2019

Målestokk: 1:500

15m