

|           |                |            |                |                 |                   |
|-----------|----------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Dato:     | 8. august 2019 | Rapportnr: | 831-1          | Utarbeidet av:  | Håvard S. Monstad |
| Revisjon: | A              | Prosjekt:  | Bjørgeveien    | Kontrollert av: | Helge Mæstad      |
|           |                | Kunde:     | Lindås kommune |                 |                   |

## Bjørgeveien



Vi har på oppdrag fra Lindås kommune utført sikring langs Bjørgeveien. Sikring er utført etter anvisning fra kompetent personell hos Wimo Fjellsikring AS. Skjæringen er rensket og sikret med endeforankrede bolter. Festemiddel er Lokset polyesterpatroner. Boltene er pulverlakkert og levert av Vik Ørsta.

Vedlagt følger foto av utført arbeid hvor boltene er markert med symboler. Under er forklaring på symbolene som er brukt, samt det totale antallet av hver type bolt som er montert.

Alle foto kan lastes ned i høyoppløst versjon her: <http://foto.wimo.no/831/1>

FDV-dokumentasjon kan lastes ned her: <http://foto.wimo.no/dokumentasjon/Wimo-FDV.zip>

| Symbol                                                                              | Type                                              | Lengde | Diameter | Antall     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|------------|
|  | Endeforankret bolt                                | 0,8 m  | 20 mm    | 1 stk      |
|  | Endeforankret bolt                                | 1,2 m  | 20 mm    | 6 stk      |
|  | Endeforankret bolt                                | 1,5 m  | 20 mm    | 8 stk      |
|  | Endeforankret bolt                                | 2,4 m  | 20 mm    | 5 stk      |
|  | Endeforankret bolt                                | 3,0 m  | 20 mm    | 1 stk      |
|  | Fjellbånd                                         |        |          | 23,5 meter |
|  | Bolter med dette merket er prøvetrukket til 70 kN |        |          |            |























