



Brann tekniske tegninger må ses i sammenheng med brann teknisk rapport

Prosjekteringen forutsetter:

- Fulldekkende slukkeanlegg.
- Fulldekkende brannalarmanlegg, minimum varsling til alarmsentral.
- Ledesystem i garasjeanlegg, fellesarealer og lukkede trapperom.
- Full dekning med håndslukkere.
- Svalgang REI30.

SYMBOLFORKLARING	
	Branncellebegr. EI60
	Dør med brannklasse
	Rømningsretning
	Rømningstrasé
	Rømningsvei
	Mangel-merknad
	Sjakter mellom boenheter EI60 i dekket. Ingen klasse på sjaktvegg dersom ventilasjonskanaler brannisoleres eller sjakt sprinkles.

REV.	INDEX	DATO	ENDRINGEN GJELDER	SIGN	GODKJENT
			Solheimsgaten 13 5058 Bergen www.cowi.com/www.cowi.no		Tlf sentralbord: 02694 epost: firmapost@cowi.no
Tegnet dato:		Side revisjon:			
01.08.2014					
Konstr./Tegnet av:		KS/PR:			
LTHO		TOLD/HEWE			
Målestokk:		Tegningstipe:			
1:150 - A1		Plan			
Tegningnr.:		Rev.:			
A058277F03					
Eiendomsnr.:			Bygg		

LANGHEIANE B7
Brannprosjekterings tegning
Plan 3 Etasje