


Tegnforklaring

 Prosesse jordskiftedomstol/saksbehandlingssystem

 Prosesse matrikkelmyndighet/matrikkelsystem

**§ 46 "Jordskifte krevd" (§ 19 frist – straks)**




§ 46. Matrikkelføring av framsatt krav om sak for jordskifteretten

Jordskifteretten skal sende melding til kommunen om at det er satt fram krav om sak for jordskifteretten og opplyse om type sak, hvilke matrikkelenheter saken gjelder og referansenummer. Kommunen skal registrere saken på de matrikkelenhetene kravet omfatter. *Blir det endringer i hvilke matrikkelenheter saken gjelder, skal kommunen ha ny melding.*

§19. Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning

(4) Kommunen skal føre opplysninger om framsatt krav om sak for jordskifteretten straks melding til kommunen er mottatt, jf. § 46 første ledd. Kommunen skal fjerne opplysningen om at jordskiftesak er krevd, straks saken er ført etter § 47 første ledd eller at kommunen har mottatt melding jf. § 46 annet ledd. Samme frist gjelder også for registrering av melding til kommunen om avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane.

**§ 46 "Jordskifte krevd fjernes" (frist § 19 – straks)**




Vilkår for beslutning:

- Sak nektet fremmet, trukket eller avvist
- Sak gjennomført som ikke krever endring i matrikkelen
- Kommunen skal fjerne opplysningen om at jordskiftesak er krevd straks saken er ført etter § 47

§ 46

(2) Når saken er nektet fremmet, hevet, avvist eller gjennomført uten at det medfører endring i matrikkelen, skal jordskifteretten sende melding om dette til kommunen

**§ 47 "Jordskifte gjennomført" (uten oppretting, sletting eller sammenslåing av matrikkelenhet(er)) - krav om matrikkelføring av sak utført av jordskifteretten (§ 19 frist 6 uker)**



**Vilkår for handling:**

- Jordskifte gjennomført (rettskraftig avgjørelse som medfører endringer i matrikkelen)

**Kommentarer**

I sak for jordskifteretten der verken matrikkelenheter oppstår, utgår eller der det skjer arealoverføring benyttes brukstilfelle *Føring av jordskiftesak*. For å få startet brukstilfellet med alle matrikkelenheter som er involvert/part i jordskiftesak må samtlige matrikkelenheter ha *Jordskifte krevd* med samme referanse.

Bruk av Melding til tinglysing

I sak for jordskifteretten der det opprettes ny, matrikuleres umatrikulert, sammenslås eller utgår matrikkelenhet, benyttes tilhørende brukstilfelle som om det hadde vært løst etter matrikkelova (for denne del av jordskiftesaken). Tilsvarende gjelder for arealoverføring.

**§19. Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning**

(1) *Begjæring om sammenslåing, avtale om eksisterende grense og krav om samlet fast eiendom skal kommunen behandle og eventuelt føre i matrikkelen innen seks uker. Det samme gjelder for retting, endring eller tilføyning av opplysninger i matrikkelen mv. som ikke krever oppmålingsforretning, Kommunen skal matrikkelføre gjennomført sak for jordskifteretten og andre rettsinstanser innen samme frist.*

(2) *Krav fra jordskifteretten om arealoverføring, oppretting, sammenslåing eller sletting av matrikkelenheter mens saken pågår skal matrikkelføres innen to uker. Det samme gjelder matrikulering av umatrikulert grunn og registrering av uregistrert jordsameie.*

**§ 47 Endret overskrift: Matrikkelføring av sak utført av jordskifteretten**

Jordskifteretten skal fremsette krav om matrikkelføring skriftlig eller i likeverdig digitalt dokument. *Saken skal føres dersom kravet er i samsvar med spesifikasjonene som gjelder for matrikkelen, og dokumenteres med ...*

§47 nytt annet ledd skal lyde:

*Arealoverføring, oppretting, sammenslåing eller sletting av matrikkelenheter som ledd i sak for jordskifteretten skal registreres i matrikkelen før tinglysing. Det samme gjelder matrikulering av umatrikulert grunn og registrering av uregistrert jordsameie.*