



Edmund Sjøstrøm
Hellebakken 12 A
5039 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/789 - 14/6697

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
21.03.2014

Søknad om tilkobling VA - gbnr 81/59 Risøy

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagt planteikning VA og situasjonsplan, datert 17.02.14.

Adresse byggjeplass : Risøy, 5955 Lindås
Type bygg : Nybygg hytte.
Type arbeid : Tilkopling til kommunalt vatn og felles privat slamavskiljar med dimensjon på 20 m3, i samsvar med utsleppsløyve datert 15.05.08.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter at anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.

Faktura for tilknytingsgebyr følgjer vedlagt til søkjar, og ein gjer merksam på at arbeidet ikkje må ta til før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Med helsing

Kari Elisabeth lo
saksbehandlar

Kopi til:

Geir Paulsen

Hellebakken 12 A 5039

BERGEN

Mottakarar:

Edmund Sjøstrøm

E. Sjøstrøm AS

Hellebakken 12 A 5039

Helleveien 44 5038

BERGEN

BERGEN