

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	RUNE ALVER NILSEN	Tlf.	
Ansvarleg søker/utførande	ARKOCONSULT AS	Tlf.	922 97 292
Byggeplassadresse	LANGHEIANE 22, 5914 ISDALSTØ	Gnr./bnr	188 / 784
Vegstrekning	KV1083	Stad	LONSVEGEN
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Namn på planen: 1243-201005 (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).			

Søknad om avkøyrslø

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall... 2...stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld for løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar:
12.2.2014	ANSVARLEG SØKER Fosson Senter, Postboks 103 2001 Valnesfossen Tlf. nr. 597 089 782 TOM A. SIVERTSEN

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i vegggrøft, skal det leggst ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at vegggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og frisisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.