

KONTAKTLISTE

Båter	Molly	Otto Vassnes Jan Håkon Arnstein Eiken	92 41 31 76 95 49 70 53 91 78 28 55
	Marita	John Leon Waage	90 01 44 62
	Trollbas	Jan Endre Lars Åge Flaa Lars Ove	99 10 19 39 95 13 76 48 90 29 08 65
	Triton	Eivind Strønen Aleksander Gunvald Ole Arne	93 2187 89 95 24 43 71 47 33 46 84 90 64 34 74
	Trollholmen	Glenn Olsnes Andre Stian	97 52 09 79 91 64 68 77 94295706
	Hardhaus	Inge Møgster	99 51 18 08
	Harvest	Heine Møgster	90 89 34 51
	Alfa	Kenneth Tverfjell	90 04 25 15
	Smaragd	Trond Stava	95 83 66 51
	Karon	Svein Myksvoll John	95 08 43 66 91 16 54 81
Brønnbåter	Seigrunn	Tore Bakke	91 84 54 18
	Seivåg	Hans Bakke	90 07 07 65
Pakkeri	ALP		56 18 10 55
	Avd. Brandasund	Inge Kvarven	95 81 69 50
Dykkere	AD Offshore	Jarle Birkeland	92 04 66 56
	SeaDive	Åge Kismul	90 05 25 17
Fiskeridirektoratet	FMC, rømming	Døgnåpen vaktentral	55 23 83 36
Mattilsynet	Regionkontoret		55 21 57 00
	Bergen & omland		55 21 58 00
	Sunnhordaland		53 45 42 00
	Haugalandet		22 40 00 00
Fylkesmannen	Miljøvern avdeling	Kjell Kvingedal	55 57 20 00
Beinskroken	Gjenfangst garn	Ole Årland	97032750
Lenser	Bergen Havnesen		55 56 89 80
	Hordafør		56 18 18 50
	Hordafør III		97 60 20 84
	Jakken		91 53 79 80
	Seivik	Edvard Bakke	97 72 36 48
Tryg forsikring			04040

NØDNUMMER

		Telefon
AMBULANSE		113
POLITI		112
BRANN		110
LEGEVAKT	Sted	Xx xx xx

INTERN VARSLING

HOVEDVERNEOMBUD	Kenneth Fagerbakk	47 95 13 25
LOKALITETSANSVARLIG	Navn Etternavn	Xx xx xx xx
REGIONLEDER	Navn Etternavn	Xx xx xx xx
TEKNISK SJEF	Rune Engevik	95 43 03 08
PRODUKSJONSKOOR.	Kenneth Samland	97 00 93 91
PRODUKSJONSSJEF	Hildebjørg Åsvang	91 30 73 75
ADM DIREKTØR	Willy Berglund	95 23 80 12
STYRELEDER LV	Stig Nilsen	91 39 58 39
STYRELEDER SH	Helge Singelstad	91 66 10 01

BEREDSKAPSGRUPPEN

Leder	Telefon
Willy Berglund	95 23 80 12

PERSONSKADE

BEREDSKAPSPLAN

SITUASJON	HANDLING	KONTAKT	VARSLING
Alvorlig personskade	1-Rop om hjelp.2-Ring ambulanse (113).3-Iverksett førstehjelp, evt. etter avtale med lege.	113 - Ambulanse	Nærmeste overordnet
Ulykke med dødsfall	1-Kontakt Willy Berglund og dine ledere før det tas kontakt med andre.		Beredskapsleder
Kjemikalie søl, øye og hud	1-Øye:Skjull grundig med øyeskull eller vann. Hud: Fjern tilsølte klær. Åpne sår behandles som brannår. 2-Kontakt lege	Legevakt	Nærmeste overordnet
Svelging av kjemikalier	1-Drikk rent vann. 2-Unngå brekning.3-Kontakt lege	Legevakt	Nærmeste overordnet
Innånding av gass	1-Sørg for frisk luft og at vedkommende ventilerer. 2-Legg vedkommende i stabilt sideleie. 3-Kontakt lege	Legevakt	Nærmeste overordnet
Nedkjøling/ Fall i sjø	1-Få vedkommende opp av sjø og i ly. 2-Ring 113. 3-Få på tørt/varmt tøy. 4-Legg vedkommende i en sovepose el. plast. 5-Er vedkommende våken, kan han få noe varmt å drikke med sukker. Ved bevisstløshet, pass på frie luftveier (sideleie).6- Få vedkommende til sykehus. En nedkjølt person skal ha minst mulig bevegelse (ligge rett slik at blod ikke forlater hjernen).	Legevakt 113 - Ambulanse	Nærmeste overordnet

RØMMING, FISKEHELSE/ VELFERD, YTRE MILJØ

SITUASJON	HANDLING	KONTAKT	VARSLING
Havari og rømming av fisk	1-Varsle regionleder. 2-Skadestedsleder utnevnes. Skadestedsleder eller regionleder starter sikring av not/anlegg. 3-Tilkall båter, utstyr og dykkere.	Båter, dykkere. FMC: Vaktentral Fiskeridirektoratet.	Nærmeste overordnet
Rømming oppdages	1-Varsle regionleder. 2-Om mulig sette i verk tiltak for å avgrense skadeomfang. 3-Kontakt båter og start gjenfangstfiske. 4-Bestill dykker for å inspisere/ utbedre skade.	Båter, dykkere, Fiskeridirektoratet.	Nærmeste overordnet
Mistanke om rømming	1-Intensivere overvåkingsfiske med flere garn i sjø. 2-Kontakt dykkere	Dykkere, Fiskeridirektoratet	Nærmeste overordnet
Storm, fare for skade på anlegg	1-Ved stormvarsel, kontroller innfesting til not og fortøyninger. Noter som vanlig dato og signatur for at dette er kontrollert og i orden. 2-Kontakt Teknisk sjef serviceapparat i beredskap.		Teknisk sjef
Sabotasje og innbrudd	1-Prøv å dokumentere status med bilder, video, lyd. 2-Kontakt politi (112)	Politi (112) Fiskeridirektoratet	Regionleder, Beredskapsleder
Påvisning av smittsom sykdom	1-Utføre evt. behandling for å ivareta fiskehelse og hindre økt dødelighet. Hindre besøk og andre forhold som kan spre smitte. 2-Vurdere slaktning		Tilsynsvet., Regionleder
Avlusing med nedsatt effekt	1-Kontakt tilsynsvet. Og produksjonssjef 2- Ta ut prøver for ny følsomhetstest. 3-Vurdere gjentatt behandling evt. nødsakt med lukket transport og lossing.	Fiskehelseavdeling (som kontakter Mattilsynet)	Tilsynsvet., Produksjonssjef Regionleder
Massedød av fisk	1-Tilkall tilsynsveterinær og produksjonssjef.2-Sørg for at død fisk og svimere blir fjernet. 3-Varsle Mattilsynet.		
Høy vanntemperatur	1-Vurdere appetitt og stans i føring.2-Vurdere stans i evt. leveringer til slakt.		Regionleder
Brann	1-Varsle brannvesen ved brann ute av kontroll (110).2-Kom dere i sikkerhet og vekk fra flåte/båt.	Brannvesen (110)	Regionleder
Akutt forurensing	1-Stans føring.2-Kontakt Fylkesmannen som iverksetter videre handling.	Fylkesmannen, Mattilsynet	Regionleder
Utslipp av kjemikalier	1-Stans føring. 2-Kontakt Fylkesmannen som iverksetter videre handling.	Fylkesmannen	Regionleder
Algeoppblomstring	1-Vurder fiskens adferd. 2-Minimer håndtering av fisk, stopp føring. 3-Ta vannprøve.	Mattilsynet, Tryg Forsikring	Tilsynsvet., Regionleder

1. Introduksjon
2. Beredskapsgruppen
 - 2.1 Informasjon til pårørende
 - 2.2 Pressemelding
3. Beredskapsprosedyrer

A: HMS

- A.1 Kjemikalier, søl eller svelging
- A.2 Innånding av gass, svimmelhet og kvalme under arbeid med kjemikalier
- A.3 Skader som følge av statisk elektrisitet
- A.4 Fall
- A.5 Brann
- A.6 Sår
- A.7 Alvorlig personskade
- A.8 Nedkjøling / Fall i sjø
- A.9 Ulykke med dødsfall

B: Rømming

- B.1 Rømming oppdages
- B.2 Mistanke om rømming
- B.3 Varslet storm med fare for rømming
- B.4 Predatorer
- B.5 Sabotasje og innbrudd
- B.6 Brann

C: Fiskehelse og fiskevelferd

- C.1 Påvisning av smittsom sykdom liste 1,2,3 eller Flavobacterium Psychropilum
- C.2 Massedød / Stor dødlighet
- C.3 Økning av antall svimere
- C.4 Avlusing med nedsatt effekt
- C.5 Dødlighet under avlusing
- C.6 Påvisning av AGD
- C.7 Predatorer
- C.8 Nødslakt av fisk
- C.9 Høy sjøtemperatur eller lavt oksygennivå

D: Det ytre miljø

- D.1 Forurensing av vann, kjemisk eller fysisk
- D.2 Algeoppblomstring
- D.3 Maneter
- D.4 Brann

E: Matvaretrygghet

- E.1 Overskridelse av MRL-verdier

1. Introduksjon

FORMÅL OG BRUK

Formålet med denne prosedyren er å:

- Definere uønskede hendelser som kan skje på anleggene.
- Forklare hvilken beredskap som skal utføres ved hendelsene.
- Vise varslingsplan ved uønska hendelsene.
- Forklare hva som inngår i normalisering av forholdene i anleggene.
- Bidra til å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjon.
- Vedlegg til Beredskapsplan Havbruk er: [4.1 Beredskap Havbruk kontaktliste](#)

DEFINISJON

Beredskap er alle de ressurser som er til stede og tilgjengelig før en ulykke/uønsket hendelse og som blir brukt dersom en uønsket hendelse inntreffer.

ANSVAR OG MYNDIGHET

På hvert enkelt punkt er det beskrevet hvilke ansvarsområder hver av de involverte personene har ved ulike ulykker/uønskede hendelser.

PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING

Den enkelte lokalitetsansvarlig er ansvarlig for at alt beredskapsutstyr er på plass på anlegget og at kontroller blir planlagt og utført for å sjekke at det er i orden. Denne beredskapen er laget for de hendelser som kan oppstå i anlegget. Dersom det ved avvik blir oppdaget andre uønskede forhold som kan oppstå, skal beredskapen planlegges også for disse.

2. Beredskapsgruppen

Beredskapsgruppen er satt sammen av personell som er kvalifisert til å ivareta nød- og aksjonsprosedyrer.

Beredskapsleder har det overordna ansvaret for administrative handlinger i en nødsituasjon. Beredskapslederen kan delegere oppgaven, men ansvaret ligger likevel hos han.

Det er opp til Beredskapsleder å vurdere hvor mye personell som skal innkalles ved eventuell nødsituasjon.

Beredskapsgruppa består av ulike personer ut fra type situasjon, og er beskrevet slik:

1. Ulykker med menneskelig konsekvens:

Beredskapsleder: Administrerende direktør
Beredskapsgruppe: Produksjonssjef
Leder Industri og Administrasjon
Hovedverneombud
Verneombud

2. Ulykker med miljømessig konsekvens:

Beredskapsleder: Administrerende direktør
Beredskapsgruppe: Produksjonssjef
Miljøkoordinator

3. Ulykker med teknisk konsekvens:

Beredskapsleder: Administrerende direktør
Beredskapsgruppe: Produksjonssjef
Teknisk sjef

2.1 Informasjon til pårørende

- Alle telefonsamtaler må være så korte som mulig i en tidlig fase av en nødsituasjon, uten å være avvisende.
- Vær oppmerksom på ”falske” pårørende (journalister?). Har du mistanke, kan du legge på og ringe vedkommende opp selv.
- Informer i henhold til frigitt informasjon
- Gi de evt eget telefonnummer som de kan nå deg på (f.eks mobil)
- Få uskadde til å varsle sine egne dersom mulig, viss ikke skal dette gjøres av Beredskapsgruppen
- IKKE oppgi navn på skada personer eller omkomne, dette skal gjøres av politi eller prest
- Det kan være relevant å be om assistanse fra prest
- Vær forberedt på ekstraordinære reaksjoner fra pårørende
- Før logg over hvem en har snakket med og dato/klokkeslett

2.2 Pressemelding

Det er strengt forbudt for andre enn Beredskapsleder eller hans representant, å ta kontakt med eller gi informasjon til aviser, radio, TV eller andre former for massemedia. Dette er viktig for å sikre at riktig informasjon blir gitt til riktig tid.

Beredskapsgruppen vurderer om det er behov for å sende pressemelding.

Momentliste for pressemelding:

- Hva har hendt?
- Hvem er involvert i hendelsen?
- Hvor skjedde hendelsen?
- Når skjedde hendelsen?
- Hvordan skjedde hendelsen?
- Hva er/blir gjort for å redde menneskeliv, miljø og materiell?
- Hva skal skje i nærmeste fremtid?
- Eventuelle detaljer som kan være av interesse for allmennheten
- Hvilke myndigheter er varslet?
- Fakta om materiell som er skadet?
- Dersom det foreligger fakta, hvorfor hendelsen skjedde
- Unngå antagelser

Beredskapsplan Havbruk

Dok ID: 4.2

Ver.: 1.00

Side: 5 av 11

A. HMS

	Hendelse	Tiltak	Ansvarlig	Kontakt/Rapportering
A1	Kjemikalier, søl eller svelging	<ul style="list-style-type: none">• Skyll grundig med øyeskyll eller vann.• Ved svelging: drikk rent vann.• Fjern evt tilsølte klær.• Åpne sår behandles som brannså.• Skyll så lenge som mulig, helst helt til ankomst lege.	Alle	Lege Nærmeste overordnet Verneombud
A2	Innånding av gass, svimmelhet og kvalme under arbeid med kjemikalier	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for frisk luft og at vedkommende ventilerer.• Legg vedkommende i stabilt sideleie.	Alle	Lege Nærmeste overordnet Verneombud
A3	Skader som følge av statisk elektrisitet	<ul style="list-style-type: none">• Ring ambulanse 113• Iverksett førstehjelp• Kontakt lege	Alle	Lege Nærmeste overordnet Verneombud
A4	Fall	<ul style="list-style-type: none">• Tilkall hjelp ved bruk av sikringsradio.• Rop om hjelp ved behov.• Ved mistanke om bevisstløshet, kontroller åndedrett og puls.• Iverksett førstehjelp ved behov• Kontakt lege ved behov	Alle	Lege Nærmeste overordnet Verneombud
A5	Brann	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at bygningen er tom for folk.• Lukk vindu og dører hvis mulig.• Kontakt brannvesen 110• Prøv å slukke hvis forsvarlig.• Fjerne gassbeholdere hvis forsvarlig.• Evakuer flåte hvis brannen er ute av kontroll.	Alle	Brannvesen Nærmeste overordnet Verneombud
A6	Sår	<ul style="list-style-type: none">• Dekk til med bandasje/kompress ved behov.• Stopp blødning ved å legge press på såret.	Alle	Lege Nærmeste overordnet Verneombud
A7	Alvorlig personskade	<ul style="list-style-type: none">• Rop om hjelp.• Ring ambulanse 113.• Iverksett førstehjelp, evt etter avtale med lege.	Alle	Lege Nærmeste overordnet Verneombud
A8	Nedkjøling / Fall i sjø	<ul style="list-style-type: none">• Få vedkommende opp av sjø og inn i ly.• Ring ambulanse 113	Alle	Lege Nærmeste overordnet Verneombud

Beredskapsplan Havbruk

Dok ID: 4.2

Ver.: 1.00

Side: 6 av 11

		<ul style="list-style-type: none">• Få på tørt, varmt tøy. Legg pasienten gjerne i en sovepose evt plast.• Er pasienten våken, kan han få noe varmt å drikke med sukker. Er pasienten bevisstløs, pass på frie luftveier (sideleie)• Få pasienten til sykehus så skånsomt og raskt som mulig. En sterk nedkjølt person skal ha minst mulig bevegelse• Ved hjertestans, start HLR.		
A9	Ulykke med dødsfall	<ul style="list-style-type: none">• Sikre den omkomne.• Kontakt administrerende direktør.	Alle	Adm. Dir Politi Arbeidstilsynet Verneombud

Beredskapsplan Havbruk

Dok ID: 4.2

Ver.: 1.00

Side: 7 av 11

B. Rømming

	Hendelse	Tiltak	Ansvarlig	Kontakt/Rapportering
B1	Rømming oppdages	<ul style="list-style-type: none">• Varsle nærmeste overordnet• Produksjonssjef Havbruk varsler Fiskeridirektoratet• Utnevne skadestedsleder• Minimere skaden• Kontakt dykkere, båter og utstyr• Start gjenfangstfiske iht Beredskapsplan for Gjenfangstgruppa. Produksjonssjef kontakter fiskere. Gjenfangst avsluttes etter avtale med Fiskeridirektoratet	Skadestedsleder	Nærmeste overordnet Fiskeridirektoratet Gjenfangstfiskere Dykkere
B2	Mistanke om rømming	<ul style="list-style-type: none">• Varsle nærmeste overordnet• Produksjonssjef Havbruk varsler Fiskeridirektoratet• Intensivere overvåkingsfiske med flere garn• Kontakt dykkere	Alle	Nærmeste overordnet Fiskeridirektoratet Gjenfangstfiskere
B3	Storm med fare for rømming	<ul style="list-style-type: none">• Ved stormvarsel skal man gå over alle innfestinger på nøter og fortøyninger. Signeres for i teknisk dagbok.• Fjern løse gjenstander• Kontakt teknisk avdeling for beredskap.	Alle	Teknisk sjef
B4	Predatorer	<ul style="list-style-type: none">• Finn årsak og art• Inspiser not/fuglenett for skader• Evt fellingstillatelse hos Fylkesmannen• Ta bort predator	Alle	Nærmeste overordnet Fylkesmannen
B5	Sabotasje og innbrudd	<ul style="list-style-type: none">• Prøv å dokumentere med bilder og video• Kontakt Politi 112	Alle	Nærmeste overordnet Fiskeridirektoratet Politi
B6	Brann	<ul style="list-style-type: none">• Varsle Brannvesenet 110• Slukk brannen hvis mulig og forsvarlig.• Evt koble flåten fra anlegget viss det er fare for rømming.• Inspisere not og anlegg etter brann.	Alle	Nærmeste overordnet Fiskeridirektoratet Brannvesen

Beredskapsplan Havbruk

Dok ID: 4.2

Ver.: 1.00

Side: 8 av 11

C. Fiskehelse og fiskevelferd

	Hendelse	Tiltak	Ansvarlig	Kontakt/Rapportering
C1	Dødlighet og mistanke om smitte av sykdommer på liste 1,2 og 3 eller Flavobacterium Psychrophilum	<ul style="list-style-type: none">• Tilkalle fiskehelsetilsyn og produksjonssjef• Finne årsak• Varsle Mattilsynet• Fjerne dødfisk og svimere for å redusere smittepresset• Vurdere slakt• Evt behandle• Optimalisere driftsforhold• Brakklegge etter avtale med Mattilsynet	Lokalitetsansvarlig	Fiskehelseavdeling Produksjonssjef Mattilsynet
C2	Stor dødlighet / Massedød	<ul style="list-style-type: none">• Tilkalle tilsynsveterinær og produksjonssjef• Finne årsak• Kontakte Hordafôr AS, evt Seivik/Hardhaus• Vurdere stopp i fôring• Evt behandle• Varsle Mattilsynet• Fjerne dødfisk og svimere for å redusere smittepresset	Lokalitetsansvarlig	Fiskehelseavdeling Produksjonssjef Mattilsynet
C3	Økning av antall svimere / Mistanke om smittsom sykdom	<ul style="list-style-type: none">• Tilkalle tilsynsveterinær og produksjonssjef• Finne årsak• Vurdere stopp i fôring• Varsle Mattilsynet• Optimalisere driftsforhold• Fjerne dødfisk og svimere for å redusere smittepresset	Lokalitetsansvarlig	Fiskehelseavdeling Produksjonssjef Mattilsynet
C4	Avlusing med nedsatt effekt	<ul style="list-style-type: none">• Tilkalle tilsynsveterinær og produksjonssjef• Finne årsak• Ta ut prøver for ny følsomhetstest• Informere Mattilsynets distriktskontor• Vurdere gjentatt behandling evt nødslakt med lukka transport og lossing• Ny lusetelling	Fiskehelseavdeling	Fiskehelseavdeling Produksjonssjef Mattilsynet Fiskehelsenettverk
C5	Dødlighet under avlusing	<ul style="list-style-type: none">• Fjern presenning så fort som mulig!• Optimalisere driftsforhold• Kontakte fiskehelseavdeling og produksjonssjef	Lokalitetsansvarlig	Fiskehelseavdeling Produksjonssjef Mattilsynet

Beredskapsplan Havbruk

Dok ID: 4.2

Ver.: 1.00

Side: 9 av 11

		<ul style="list-style-type: none">• Prøve å begrense skadene• Skaffe ensileringsutstyr hvis ikke det på anlegget har god nok kapasitet.• Kontakte Hordafør AS, evt Seivik/Hardhaus• Redusere smittepresset ved hyppig dødfiskopptak• Informere Mattilsynets Distriktskontor		
C6	Påvisning av AGD	<ul style="list-style-type: none">• Tilkalle tilsynsveterinær og produksjonssjef• Vurdere behandling med hydrogenperoksid• Bestille hydrogenperoksid av Chemco• Under behandling benyttes brønnbåt eller reduksjonspresenning• Ved behandling i merd skal selskapets AGD-team benyttes i samråd med fagfolk frå leverandøren Chemco	Produksjonssjef	Teknisk sjef Fiskehelseavdeling Adm dir Mattilsynet Chemco
C7	Predatorer	<ul style="list-style-type: none">• Finn årsak og art• Inspiser not/fuglenett for skader• Evt fellingstillatelse hos Fylkesmannen• Ta bort predator• Hyppig dødfiskopptak i tiden fremover	Alle	Nærmeste overordnet Fylkesmannen
C8	Nødslakt av fisk	<ul style="list-style-type: none">• Kontakte fiskehelseavdeling og produksjonssjef• Kontakte slakteri som kan slakte fisken• Kontakte brønnbåt for frakting av fisken• Kontakte Hordafør for henting av evt ensilasje• Informere Mattilsynets Distriktskontor	Produksjonssjef	Fiskehelseavdeling Mattilsynet
C9	Høy sjøtemperatur eller lavt oksygenivå	<ul style="list-style-type: none">• Ved temperatur over 18°C eller oksygen under 4mg/l skal man kontakte fiskehelseavdeling og produksjonssjef• Vurdere å stoppe føringen• Vurdere om det er mulig å omrøre vann• Vurdere å slakte fisken	Lokalitetsansvarlig	Produksjonssjef

Beredskapsplan Havbruk

Dok ID: 4.2

Ver.: 1.00

Side: 10 av 11

D. Det ytre miljø

	Hendelse	Tiltak	Ansvarlig	Kontakt/Rapportering
D1	Kjemisk eller fysisk forurensing av vann	<ul style="list-style-type: none">• Finn ut hvor forurensingen kommer fra, hvilken type og hvorfor det har skjedd• Utbedre skaden hvis mulig• Kontakt Fiskehelseavdeling for å vurdere fiskehelse og velferd• Kontakt produksjonssjef• Ved behov for lenser, kontakt Bergen Havnevesen eller kommunens brannvesen• Varsle Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen	Regionleder	Fiskehelseavdeling Produksjonssjef Mattilsynet Miljøvernadv. Fylkesm.
D2	Algeoppblomstring	<ul style="list-style-type: none">• Ved mistanke om algeoppblomstring som kan skade fisk skal det tas ut vannprøver som sendes Oceanor• Kontakte fiskehelseavdeling og produksjonssjef• Vurdere om det er mulig å omrøre vann• Vurdere flytting av fisk	Regionleder	Fiskehelseavdeling Produksjonssjef
D3	Maneter	<ul style="list-style-type: none">• Vurdere omrøring av vann• Vurdere om propellvann kan skyve manetene unna• Sette ut «bremsenøter» i framkant av strømretningen	Regionleder	Fiskehelseavdeling Produksjonssjef
D4	Brann	<ul style="list-style-type: none">• Kontakt Brannvesen 110• Kontakt Produksjonssjef• Hvis forsvarlig start slukking av brann• Hvis forsvarlig evakuere brannfarlig gods• Ved behov for lenser, kontakt kommunens brannvesen• Før det blir kritisk, evakuere alt personell fra flåte	Lokalitetsansvarlig	Produksjonssjef Brannvesen

Beredskapsplan Havbruk

Dok ID: 4.2

Ver.: 1.00

Side: 11 av 11

E. Matvaretrygghet

	Hendelse	Tiltak	Ansvarlig	Kontakt/Rapportering
E1	Overskridelse av MRL-verdi ved slakt	<ul style="list-style-type: none">• Tilbakekalle fisk• Destruere	Produksjonssjef	Produksjonssjef Adm dir Salgsavdeling Mattilsynet

Kryssreferanse:

[4.1 Beredskap Havbruk kontaktliste](#)