



Lindås kommune  
Kvernhusmyrene 20  
5914 ISDALSTØ

Dato: 18.06.2015  
Vår ref.: 2015/6194-3  
Sakshandsamar: Endre Korsøen  
Telefon: 917 64 632

## **H-L-5 Lerøy Vest AS org. nr. 886 813 082 - Søknad om utviding av anlegg for oppdrett av settefisk av laks og aure på lokalitet 13653 Bjørsvik i Lindås kommune**

Hordaland fylkeskommune viser til søknad av 17.06.2015 fra Lerøy Vest AS om løvye til å utvide anlegg for oppdrett av settefisk for laks og aure fra 2,5 mill. til 7,5 mill. stykk sjøklar settefisk på lokalitet 13653 Bjørsvik i Lindås kommune.

### Om søknaden

Den omsøkte utvidinga vil skje i nytt anlegg i samsvar med godkjent reguleringsplan som inneberer fylling i sjø og bygging av ny og større kai for å få plass til det utvida anlegget. Produksjonen vil bestå av 1,875 millionar 160 – 220 grams tidleg haustsmolt av aure for levering i veke 37 – 42 (september og oktober), 1,875 millionar 90 – 125 grams sein haustsmolt av aure for levering i veke 43 – 47 (oktober og november), 1,875 millionar 135 – 250 grams vintersmolt av aure for levering i veke 6 – 15 (februar – april) og 1,875 millionar 105 – 140 grams vårsmolt av aure for levering i veke 16 – 25 (april – juni), til saman 1094 tonn levert fisk. Med ein biologisk førfaktor på rundt 1,2 og fråsortering av den minste fisken undervegs, vil det til denne produksjonen bli brukt opp til 1375 tonn før årleg.

Anlegget hentar vatn frå Husdalsvatnet (51 moh) som har eit 12,1 km<sup>2</sup> stort nedbørfelt. Anlegget har vassdragskonsesjon frå NVE av 18. mai 2015 for regulering av Husdalsvatnet med 4 meter (HRV 51,0 m, LRV 47,0 m) og uttak av vatn. Vassuttaket skal avgrensast til maksimalt 1 m<sup>3</sup>/s og skal ikkje overstige 0,67 m<sup>3</sup>/s i gjennomsnittleg uttak over året. Det er krav om at reguleringsgrensene skal markerast med faste og tydelege vasstandsmerke. Det skal installera vassmålar, og vassuttaket skal loggførast kontinuerleg.

Ein føresetnad for denne søknaden er at uttaket av ferskvatn skal skje innanfor vilkåra i gjeldande NVE-konsesjon. Det vert difor ikkje søkt om nokon endringar av desse vilkåra for uttak av vann, og ein legg opp til eit forbruk av ferskvatn som tilfredsstiller dette.

Avløpsvatnet frå anlegget vert i dag sleppt ureinsa ut på omtrent 37 m djup i ytre del av Bjørsvik i Osterfjorden. Gransking frå 2009 viste at det er middels gode strøm- og vassutskiftingsforhold i sjøområdet utanfor utsleppet. Dette vil sikre ei god spreiing av organisk materiale frå anlegget, og med oksygenrike vassmasser året rundt kan ein forvente effektiv og god omsetning av organisk materiale frå avløpet sitt nærområde og utover i recipienten. MOM B-gransking frå 2009 og 2015 viste også gode miljøforhold utanfor avløpet tilsvarende miljøtilstand 1= "meget god".

Ei utviding ved anlegget vil gje samfunnsmessige positive ringverknader, både ved trygging av arbeidsplassane, men særleg ved å sikre lokal smolt til Lerøy Vest AS sine anlegg i området. Anlegget vil også gje miljømessige positive ringverknader ved at det vert nytta best tilgjengelig teknologi og vil såleis bli særstilt rømmingssikkert.

## Om KU

Tiltaket fell inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutgreiingar for tiltak etter sektorlover (FOR 2014-12-19-1758). Søknaden skal då handsamast etter § 3 i forskrifta. Såkalte vedlegg II-tiltak kan berre påleggast «supplerande utregreiingar» dersom det er venta at tiltaket vil få vesentlege verkander som ikkje allereie er gjort greie for i søknaden.

Lerøy Vest AS har inkludert ei enkel konsekvensvurdering, der ein tar utgangspunkt i naturmangfaldlova sine §§4-12 for vurdering av verknad på det ytre miljø. Den omsøkte utvidinga medfører ikkje naturinngrep utover bygging av eit nytt settefiskanlegg med gjenbruksteknologi inkludert nye og større kar på sjøle anleggsområdet, som i kommuneplanen er avsett til akvakultur. Utvidinga vil difor ikkje medføre endra verknader verken for vassdraget eller dei omkringliggjande andre brukarinteressene knytt til biologisk mangfald, friluftsliv, vassforsyning, resipientforhold eller kulturminner. Forhold knytt til fiskeveelferd, smitteomsyn vil være dekket oppi de beredskapsplaner anlegget har utarbeida.

Fylkeskommunen si vurdering er at tiltaket ikkje får vesentlege verknader for miljø eller samfunn, jf. Vedlegg III i forskrifta. Dersom berørte partar meiner tiltaket kan få vesentlige verknader, og desse verknadane ikkje allereie er tilfredsstillande gjort greie for i søknaden, må dette meldast til fylkeskommunen innan 4 veker etter kunngjøring. Vi minner om at det er fagmyndigheitene for dei respektive kriteria i vedlegg III som skal vurdere om dei meiner tiltaket kan få vesentlige verknader innanfor sitt område og eventuelt melde dette inn til fylkeskommunen. Det skal konkretiserast kva forhold som bør utgreiaast nærmare.

## Offentleg utlysing og kommunal uttale

Hordaland fylkeskommune ber om at Lindås kommune vurderer søknaden, samt legg søknaden ut til offentleg ettersyn, i samråd med sokjar, i ein periode på 4 veker. Søknaden skal i denne samanheng annonserast i Norsk Lysingsblad og to aviser som er vanleg lest i området (jf. *Forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 8*). Faktura for annonseutgifter kan sendast til sokjar.

Eventuelle merknader fra offentleg ettersyn og kommunen sin uttale ber ein om vert send til Hordaland fylkeskommune snarast råd.

Dersom noko er uklart i samband med handsaming av søknaden, ber vi om at De tek kontakt.

Endre Korsøen  
seniorrådgjevar

Kopi:            Lerøy Vest AS

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.