



Lindås Rør & sanitær AS
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/3379 - 14/8277

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
04.04.2014

Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - gbnr 81/21 Risøy - eks. fritidsbustad.

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/ vedlagt situasjonsplan, og erklæring for godkjenning av eks.sanitæranlegg, mottatt 10.03.2014.

Type arbeid : Arbeidet gjeld tilknytning til kommunalt vatn, og felles privat kloakkanlegg m/felles slamavskiljar for hyttefeltet og utslepp til sjø.
Montert nytt vassklosett i eksisterande badrom.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter at anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.



Faktura for tilknytningsgebyr vatn følger vedlagt til søker.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Kopi til:

Gerd Kristin Maurseth og Thor Voll Grendatunvegen 5259
Mathiesen 31

HJELLESTAD

Mottakarar:

Lindås Rør & sanitær AS

Burkhovdane 1

5914

ISDALSTØ