



Lindås VVS  
Jan Erik Helland  
Postb 43  
5951 LINDÅS

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/7126 - 15/24217

Saksbehandlar:  
Benjamin Hicks  
Benjamin.Hicks@lindas.kommune.no

Dato:  
17.08.2015

## Utsleppsløyve - gbnr 40/15 Hodneland

Lindås kommune gjev utsleppsløyve for sanitært avlaupsvatn for fritidsbustad på gnr. 40 bnr. 15. Løyvet gjeld utslepp via minireinseanlegg til bekk med heilårvassføring. Løyve er gitt på bakgrunn av dei opplysningsar som følgjar av søknad journalført 03.06.205. Sist mottekne dokument i saka (erklæring) er journalført den 17.08.2015. Vedtaket er fatta med heimel i forureiningsforskrifta § 12-5.

### Løyvet er gitt på følgjande vilkår:

- Avløpsvatnet skal reinsast med prefabrikkert biologisk og kjemisk minireinseanlegg. Etter reining skal avløpsvatnet føres via kum til godkjent etterpoleringsanlegg på eigen eidegom før det går det gjennom tett leidning til vassdrag med heilårvassføring.
- Oppheving av serviceavtale medfører bortfall av løyve.
- Tomta skal knytast til offentleg eller anna felles vass- og avløpssystem og eventuell overvassleidning dersom dette vert utbygt i området.
- Utsleppet skal til einkvar tid tilfredsstille krava i forskrift om forureining §§ 12-7 til 12-13 og som skildra i søknaden. Utsleppsanlegget skal dimensjonerast, byggast, drivast og vedlikehaldast slik at det har tilstrekkelig yteevne.
- De vert hermed gjort kjent med at eigaren av avlaupsanlegg er ansvarleg for at anlegget vert drive og vedlikehalda slik at krava i utsleppsløyvet vert fulgt.
- Vi føreset at eksisterande private fellesleidningar er tette og inntakte, og har tilstrekkelig kapasitet.
- Oppheving av serviceavtale medfører bortfall av løyve.

### **Saksutgreiing:**

Det er søkt om utsleppsløyve i samband med installering av vassklosett til eksisterande fritidsbustad. Det er også sendt inn særskilt søknad om tiltak etter pbl § 20-2.

### Sakshandsaming:

Handsaming av søknad om utslepp må skje både i etter plan- og bygningslova (pbl) og etter forureiningslova. Mindre avløpsanlegg er søknadspliktig etter pbl § 20-1 a eller b og utførende personell må ha naudsynt avløpskompetanse.

Søknaden vert handsama særskilt.

### **Nabotilhøve**

Nabovarsel er sendt ut. Det ligg ikkje føre merknader frå naboar.



### **Plangrunnlag:**

Eigedomen er omfatta av kommuneplanen for Lindås kommune. Legging av leidningar i grunnen i LNFR-område eller i strandsona er søknadspliktig, og dersom tiltaket kjem i strid med arealføremålet eller vil vanskeliggjere gjennomføringa av planen, eller kjem i strid med dei omsyn som ligger bak strandsonevernet, vil tiltaket kreve dispensasjon.

Ved godkjenning av bygg vert kummer, stikkleidning mv. på eige eigedom, som er plassert i direkte tilknyting til bygningen ikkje krevje eige løyve eller dispensasjon, då vi ser at desse tiltaka er ein del av godkjenning for bygget. Dersom slike tiltak ikkje vert søkt om samtidig som bygget vert dei handsama i eige sak. Dersom leidningane vert lagt i grunnen på ein slik måte som ikkje vil gi varige sår i terrenget eller vanskeleggjere gjennomføringa av planen, er ikkje dispensasjon naudsynt. Det er difor viktig at ein i søknaden dokumenterer at tiltaket er i samsvar med plan, gjerne gjennom snitt som viser plassering av rør og anlegg i grunnen.

- Det vil t.d. vere tilfelle der leidningane vert lagt i ein veg, eller på dyrka mark så langt ned i grunnen at det ikkje vanskeliggjer landbruksdrifta.
- Dersom leidninga på dyrkbar mark har forbindelse med overflaten, men ellers ikke gir spor, t.d. kummer og liknande, vil tiltaket i sin heilskap krevje dispensasjon.
- Dispensasjon vil også vere påkrevd dersom legging av leidningar fører til varige sår eller arr i naturen, herunder åpningar i vegetasjonen.

I dette tilfelle har kommunen vore i kontakt med ansvarleg søker, og vi har kome fram til at tiltaket krev dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen (LNFR). Dispensasjonssøknaden vert handsama saman med bygesøknaden. Dette til orientering.

### **Tømmeforskrifta:**

Eitt av krava til nye avløpsanlegg, er at det skal vera køyreveg fram til slamavskiljaren for tømming med slamsugarbil innafor den kommunale, godkjende tømmeordninga. Det har komme inn ein del søknader dei siste åra, med framlegg til tømming med båt eller med bil plassert på ferje. Kommunen har konsekvent avslege desse søknadene, med grunngjeving at slike spesialordningar vil vere vanskelege å kontrollere.

Tømmeforskrifta stiller blant anna følgjande krav:

- Tømmetanken må ligge nærmare enn 100 m frå køyrbar veg.
- Tømmetanken skal ikkje vere lågare enn 8 meter frå køyrbar veg.
- Tilkomstvegen til tømmetanken skal ha naudsynt fri breidde, fri høgde og bæreevne for tømmebilen, normalt 8 tonn akseltrykk.

### Tilknyting til etablert kloakkanlegg:

Det er lagt fram erklæring om tilknytingsrett til eksisterande leidning/kum.

### Felles vass- og avløpssystem

Eigedomen skal knytast til offentleg eller anna felles vass- og avløpssystem og eventuell overvassleidning dersom dette vert utbygt i området. Kommunen gjer merksam på at det kan verta kravd del av refusjon for anleggsutgifter til leidningar for vatn og kloakk. Storleiken på summen skal fastsetjast av kommunen.

### **Resipient og brukarinteresser**

Resipienten har god kapasitet med stor vassutskifting og etablering av dette utsleppet vurderast å medføre minimale forureiningsmessige ulemper. Det er ikke registrert brukarinteresser.

### **Reinsing**

Avløpsvatnet skal reinsast i samsvar med forskriftskrav.

### **Gebyr**

Søknadspliktige tiltak vert gebyrlagt i medhald av kommunen sitt gebyrregulativ. Det vert sendt faktura til tiltakshavar.

Referanse til gebyrregulativet:	Tal:	Sum:
17.2.3	1	5.600
Totalt å betale:		<b>5.600</b>

Gebyr for kartbasis/dispensasjon vert ilagt ved handsaming av innsendt søknad etter plan- og bygningslova.

### **Frist**

Er arbeidet ikkje sett i gang innan tre år etter at løyve er gitt, eller vert arbeida innstilt i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utsleppet bort. Dersom utsleppet framleis er aktuelt, må ny søknad sendast inn.

### **Klagerett**

Vedtaket kan pålagast til kommunen, jfr. fvl. § 28. Klagefristen er 3 veker frå den dagen De mottok vedtaket. Det er nok at klagen er postlagd innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til etaten som har gjort vedtaket. I klagen skal det gå fram kva som vert påklaga (vedtak) og kva endringar De som part ynskjer. Klagen skal grunngjenvæst.

### **Vilkår for å reise sak for domstolane om vedtaket:**

Partane vert med dette gjort merksam på at søksmål om gildskapen av vedtaket eller krav om erstatning som fylgje av vedtaket, ikkje kan reisast utan at vedkomande part har nytta høve til å klage på vedtaket, og at klagen er avgjort av høgaste klageinstans som står open (fylkesmannen). Søksmål skal likevel i alle tilhøve kunne reisast når det er gått 6 månadar frå klage første gong blei levert, og det ikkje er grunna forsømming frå klagar si side at klageinstansens avgjerd ikkje føreligg jf. forvaltningsloven § 27 b.

Med helsing

Tor Hegle  
avdelingsleiar

Benjamin Hicks  
rådgjever

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### **Kopi til:**

Tore Lein-Mathisen                    Dalveien 11 A                    4067                    STAVANGER

### **Mottakarar:**

Lindås VVS                    Postb 43                    5951                    LINDÅS