



Overdekning:
 kjørebane 1m
 Fortau/anna terreng 0,4m

Grøftebredde dekker BKK sitt behov til straum og fiber, skal andre aktører ned i grøfta må bredden aukast.

Grøftebredde: 0,6m
 - Jording 50Cu
 - 2 stk TFXP 240AI
 - 40mm DL-rør

Grøftebredde: 1,5m
 - Jording 50Cu
 - 2 stk TFXP 240AI i rør
 - TFXP 95AL i rør
 - 110mm rør - reserve
 - 3 stk TFXP 240AI i rør
 - 2 stk 40mm DL-rør

Grøftebredde: 0,8m
 - Jording 50Cu
 - 3 stk TFXP 240AI
 - 40mm DL-rør

Anleggskasse Erstad & Lekven

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonens art.	Saksbehandler I. Jordal
				Tegner M. B. Vetås
NS 20113 Langheiane - Forsyning nye bustader				Dato 21.10.2015
Traseplan				Målestokk 1:1 000 (A4)
		Tegningsnr.		Revisjon
Kokstadvegen 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Telefon 55127000		Prosjekt nr. 319649/319657	Del 01	Type 2

