



Kommune

Lindås

Saksnr. i kommunen:

Motteke:

Dispensasjon .
Ønske om ha ta i bruk vannforsyning

Eigedom:

Gnr. 99

Bnr. 31,27

Festenr.

Kort omtale av tiltaket:

Lune Huler har i dag 27 rom og 44 senger.

Nå skal kapasitet økes, noe som vil gi ytligere 6 sengeplasser.

Hotellet har i dag vann fra kommunalt borrehul via tank på 10m³.

Tank blir fylt opp om natten, da forbruket er på det laveste.

På dagtid sørger tanken alene for att hotellet har det vannet som er nødvendig, uten bruk av borrehull.

Det er kommet bekymringsmeldinger fra komunen om kapasitet på borrehull er tilstrekkelig for 50 sengeplasser.

Vi i Lindås VVS har i vår utrekning rundet opp 250ltr pr døgn, slik att regnestykke også tar høyde for evt uforutsette hendelser.

Regnestykket blir da som følger 25 pers x 250 ltr= 12500.

Konklusjonen blir da att tanken har for liten kapasitet.

Vi har også sett på samtidigheten og kommet frem til en normalvannmengde på 23,5 l/s.

Dette vil største sansynlige samtidige vannforbruk på 1,38 l/s (rørdim, inv 28mm ved normalt trykk)

Slik vi ser det er det to alternativer.

1. Kommunen må øke/forbedre vannforsyningen i området.
2. Legge ned en ekstra tank.

Da det er sterkt ønske om å få på plass nok rom i tide søker vi herved om å få tatt i bruk vannforsyning i forkant av evt forbedringer.

Håper på hurtig behandling av søknad.

Namn Jan Erik HELLAND

Adresse PB 42

Postnr. 5951

Postadr. Lindås

Telefon 98039987

Mobiltlf.

Dato: 13.11

signatur