



Sartor VVS AS
PB 230
5342 STRAUME

Referanser:	Saksbehandlar:	Dato:
Dykkar: Ref.:IPREJF- Skjemanr.:3934	Kari Elisabeth Io	22.12.2015
Vår: 15/3851 - 15/38072	KEI@lindas.kommune.no	

Røyrleggjarmelding - gbnr 195/76 Leiknes - fleirbrukshall.

Delegert sak.

Vi viser til røyrleggjarmelding mottatt 09.12.2015.

Adresse byggeplass : Leknesvegen 117, 5915 Hjelmås
Type bygg : Tilbygg fleirbrukshall til Leiknes skule.
Type arbeid : Tilknytning til offentleg vatn og avløp og utføring av sanitæranlegg.

Røyrleggjarmeldinga vert godkjent på følgjande vilkår:

Det skal monterast vannmålar.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar og sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovudavlaupsleidning og lavaste sluk i hus.

For vassleidning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassleidning, må det gjerast kompenserte tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding m/vedlagt situasjonsplan til kommunen når arbeidet er utført.

Faktura for tilknytingsgebyr følgjer vedlagt til eigar.



Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Lindås kommune

Eigedomsavdeling
a v/Terje Fauske

Mottakar:

Sartor VVS AS

PB 230

5342

STRAUME

