

Stendal VVS AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/4046 - 16/576

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
08.01.2016

Godkjent røyrleggjarmelding - gbnr 137/188 Alver - 3 stk. 2-mannsbustader.

Vi viser til røyrleggjarmelding m/vedlagte planteikningar og situasjonsplan, motteke 09.12.2015.

Adresse byggjeplass : Stølen 34, 5911 Alversund
Type bygg : Nybygg 3 stk 2-mannsbustader.
Type arbeid : Tilkopling til kommunalt vatn og avløp og utføring av sanitæranlegg.

Røyrleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsleidning og lavaste sluk i hus. For vassleidning som går gjennom tomt må overdekning vera på minimum 1,20 m på 63 mm. Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassleidning, må det gjerast kompenserte tiltak.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen m/vedlagt situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).



Faktura for tilknytningsgebyr følger vedlagt til søker, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Bolig & Eiendom AS

Stølen 26 A

5911

ALVERSUND

Mottakar:

Standal VVS AS

Blombakken 1

5911

ALVERSUND

