

Lindås KommuneSjauset vannverk
Prosjektnr: 2-140204**Unik Filtersystem A/S****Oversikt - Levering av utstyr**

Post	Leverandør	Produkt	Type	Spesifikasjon produkt	Enhet	Antall	Bestilles- dato	Ordre- bekreftelse	Leveres- dato	Mottatt- dato
02.	Teknor	Trommelfilter	Hydrotech HDF1602-1F	Inkl spylepumpe filter	stk	1	16.02.2014	12.03.2014	23.04.2014	
03.	Noka	UV anlegg			stk	2	16.02.2014		Uke 24	
Ekstra	Noka	UV-lamper		Reservedeler	stk	30	09.04.2014		Uke 24	
Ekstra	Noka	Kvartrør		Reservedeler	stk	10	09.04.2014		Uke 24	
Ekstra	Noka	Ballast		Reservedeler	stk	2	09.04.2014		Uke 24	
04.	Iwaki	Doseringsanlegg Vannglass					26.03.2014	04.04.2014	23.04.2014	
04.3.	Unik Fs	pH-måler	Ombygging	Ombygging			11.04.2014		Uke 24	
05.	Iwaki	Klordoseringsanlegg					26.03.2014	04.04.2014	23.04.2014	
Ekstra	Alfsen og Gunderson	AG-mix			stk	1	26.03.2014		23.04.2014	09.04.2014
06.7.	Skiens Rustfri Ind	Luftekasse i syrefast stål bxhxl=1450x1300x3000			stk	1	09.04.2014	10.04.2014	Uke 18	
07.6.	Axflow	Reduksjonventil PN 16	Uttak av vannprøver på høytrykkside, ferdig montert og tilkoblet prøvekran	Reduksjonsventil D06F-1/2"	stk	1	28.03.2014	28.03.2014	23.04.2014	01.04.2014
07.7.	Axflow	1" reduksjonsventil for uttak av internvann.	Levert og tilkoblet 300mm pumpeledning. Inkl nødvendig gjenget an boring og stengeventil. PN16 Plassering avtales	D06F-1"	stk	1	28.03.2014	28.03.2014	23.04.2014	01.04.2014
08.		Pumper			stk	4	03.03.2014	12.03.2014	23.04.2014	
09.		Ventiler								
09.2.	KSB	200mm myktettende sluseventiler PN 10 med flenser og ratt.			stk	2	11.03.2014		Uke 19	
09.3.	KSB	Spjeldventil på tømmeløp fra råvannskammer	Lugget ventil DN200 med sentrisk spjeld, PN10		stk	1	11.03.2014		Uke 19	
09.4.	KSB	Spjeldventil DN 300 PN 10 på innløp til trommelfilter	Komplett levering og montering av spjeldventil med sentrisk spjeld. Leveres lugget eller med flenser DN300.		stk	1	11.03.2014		Uke 19	
09.6.	KSB	Spjeldventiler DN400 PN10, motorstyrte til innløp på UV-aggregater.	Sentrisk spjeld. Leveres med kort byggelengde, lugget eller med flenser. Inkl auma	KSB AMRI Boax-B T2 3G6K6GXC PN10 DN400, med Auma SG 12.1 400/50/3 VAC	stk	2	11.03.2014		Uke 19	
09.7.	KSB	Reguleringsventil DN 200 PN10	Komplett levering og montering av reguleringsventil for mottrykk på nedløpsledning fra UV-aggregater til rentvannskammer. Styres fra nivå i luftekammer.	KSB AMRI Boax-B T2 3G6K6GXC PN10 DN200, med Auma SGR07.1 400/50/3 VAC	stk	1	11.03.2014		Uke 25	
09.8.	KSB	Manuelle sluseventiler DN 200 PN 16	Med ratt		stk	2	11.03.2014		Uke 19	

Post	Leverandør	Produkt	Type	Spesifikasjon produkt	Enhet	Antall	Bestilles- dato	Ordre- bekreftelse	Leveres- dato	Mottatt- dato
09.9.	Fagerberg	Tilbakeslagsventil DN 300 PN 16	Komplett levering og montering av tilbakeslagsventil. Type AVK 61/16 eller tilsvarende	FA650030016-FA6500 Klaff tilbakeslagsventil DN300 PN16	stk	1	13.03.2014	13.03.2014	23.04.2014	09.04.2014
09.10.	KSB	Spjeldventil DN 300 PN16 motorstyrt	Komplett levering og montering av spjeldventil med eksentrisk spjeld og flenser. Byggelengde 270mm. Det tilbys Auma aktuatorer	Saint-Gobain /PAM Spjeldventil m/auma akt.	stk	1	11.03.2014		Uke 19	
09.11.	Kongsberg ESCO	Reguleringsventil DN 150 PN 16.	SE beskrivelse ventil	Saint-Gobain spjeldventil DN150 PN16, Saint-Gobain /PAM Spjeldventil m/auma akt.	stk	1	Ikke avklart pr dato			
09.12.	KSB	Fjærbelastet sikkerhetsventil	DN 32 PN16, åpningstrykk 12,5 bar, for montering på pumpeledning DN 300. Inkl an boring, stengeventil og montering på rørdledning.	B&R type Si 2502 GA, PN25x40, DN32x32, Bopp & Reuther Fjæroperert Sikkerhetsventil	stk	1	11.03.2014		Uke 19	
09.12.	KSB		Ført i post 09.12	KSB kuleventil i AISI 316/PTFE R1 1/4" (DN32)	stk	1	11.03.2014		Uke 19	
09.13.	KSB	40mm luftventil, dobbeltvirkende	for plassering på 200mm rør til avløpskammer. Inkl an boring og montering på topp av rørbend	2" Barak D-040 luftev.dobbel	stk	1	11.03.2014		Uke 19	
Ekstra	Altech	Ventil for Dren til filter og Luftekasse	Dreiespjeldventil med elektrisk actuator 230v	WAK Dreiespjeld 1028E, DN50 PN10 + WAK El. Aktuator EQS60, 230V, O/C	stk	2	24.03.2014	26.03.2014	16.04.2014	
Ekstra	Krohne	Trykktransmitter 0-16 bar, 4-20mA			stk	1	25.03.2014	27.03.2014	30.04.2014	
Ekstra	Krohne	Nivåtransmitter 0-6mvs, 10m kabel			stk	2	25.03.2014	27.03.2014	30.04.2014	
Ekstra	Krohne	Manometer Ø100, 0-16bar veskefyltd			stk	1	25.03.2014	27.03.2014	30.04.2014	
Ekstra	Krohne	Nivåbryter (stavbryter), til Luftetank.			stk	1	25.03.2014	27.03.2014	30.04.2014	
Ekstra	OEM	Trykkbryter, juserbar 9-16bar.			stk	1	25.03.2014	25.03.2014	21.04.2014	
Ekstra	Kongsberg ESCO	1140 DN300 VENTIL HL. F4 PN16		Ekstra Ønske om å kunne manuelt stenge rentvann ut. Kommunen har godkjent kostnad 22 980,- + 906,-	stk	1	03.04.2014	03.04.2014	23.04.2014	
Ekstra	Kongsberg ESCO	1110 DN300 Ø500 FK27 RATT		Ekstra Ønske om å kunne manuelt stenge rentvann ut. Kommunen har godkjent kostnad 22 980,- + 906,-	stk	1	03.04.2014	03.04.2014	23.04.2014	
10.2.	Siemens	Elektromagnetisk vannmåler DN350 PN 10	Plassering mellom trommelfilter og luftekammer Optiflux	DN350: Typenr. 7ME6520-5KB13-2KA1 (PN10) Transmitter i 24V utførelse.	stk	1	31.03.2014	02.04.2014	04.04.2014	
10.3.	Siemens	Elektromagnetisk vannmåler Dn300 PN16	Plassering på hovedledning Optiflux	DN300: Typenr. 7ME6520-5DC13-2LA1 (PN16) Transmitter i 24V utførelse.	stk	1	31.03.2014	02.04.2014	04.04.2014	
Ekstra	Hesselberg		Leie 22.04 - 22.05.14	Linde Gaffeltruck HT 13900 E 16C	stk	1	31.03.2014	31.03.2014	22.04.2014	