

LINDÅS KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR: JYDALEN, FAMMESTAD

jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-7

JYDALEN, FAMMESTAD, GNR. 24 BNR. 4 M. FL.

Saksnr. / dok.nr.: 15/2611
Nasjonal arealplanID: 1263-201510
Vedtatt dd.mm.åå
Sist revidert 12.1.2016

PLANEN SIN INTENSIJON

Planen sin intensjon er å legge til rette for etablering av bustader.

§ 1 FELLES FØRESEGNER

1.1 Byggjegrenser

- 1.1.1 Nye byggverk skal plasserast innanfor byggjegrensa. Eksakt plassering blir godkjend av kommunen som ein del av byggjesaksbehandlinga.
1.1.2 Tiltak nemd i Pbl § 29-4 b samt forstøtningsmurar kan plasserast nærmere nabogrensa enn regulerte byggjegrenser.

1.2 Terrengbehandling og murar

- 1.2.1 Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terrengr.
1.2.2 Ved utarbeiding av utomhusplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av material, vegetasjon og belysning.
1.2.3 Alle terrenghinngrep skal skje skånsamt. Større trær og anna verdifull vegetasjon skal søkjast bevart.

1.3 Tilkomst utrykkingskøyretøy

- 1.3.1 Det skal sikrast tilfredsstillande tilkomst for alle utrykkingskøyretøy.

1.4 Utforming / bygningsestetikk og materialbruk

- 1.4.1 Dei nye bustadene i planområdet skal ha god materialbruk og gjevast ei utforming med høy arkitektonisk kvalitet.
1.4.2 Ved utarbeiding av byggeplaner skal det leggast vekt på miljømessige kvalitetar i val av materiale, vegetasjon og belysning.

§ 2 UTFYLLANDE PLANAR OG DOKUMENTASJON

2.1 Utomhusplan

- 2.1.1 Det skal leverast inn utomhusplan i samband med søknad om rammeløyve. Utomhusareala skal utformast etter prinsipp om universell utforming.
2.1.2 Utomhusplan skal være i målestokk 1:500 og det skal gjerast greie for avkøyrlar, eksisterande og framtidig terrengr, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trapper, gjerder og uteoppahldsareal.
2.1.3 Utomhusplanen skal vise at prosjektet oppnår tilstrekkeleg differensiering mellom privat og felles uteoppahldsareal.
2.1.4 Saman med utomhusplanen skal det innleverast skriftleg utgreiing for korleis føresegnehene sine krav er oppfylt.

2.2 VA-rammeplan

- I forkant av innsending av søknad om rammeløyve skal det føreliggje godkjend rammeplan for vassforsynings-/ overvatns- og spillvatnssystemet, samt uttak for brannslokking.

§ 3 REKKEFØLGEKRAV

- 3.1 Følgande tiltak skal vere utført før det kan gjevast midlertidig bruksløyve/ferdigattest til sørleg og vestleg del av BFS1 og heile BFS2;
- Veg, f_SV1

§ 4 BYGG OG ANLEGG (pbl § 12-5 nr.1)

4.1 Bustader - frittliggjande småhus

- 4.1.1 Maksimal utnytting for BFS1 og BFS2 er 25 % BYA inkludert parkering.
4.1.2 Maksimal gesimshøgde for BFS1 og BFS2 er 6 meter over gjennomsnittleg planert terrengr. Maksimal mønehøgde for BFS1 og BFS2 er 9 meter over gjennomsnittleg planert terrengr.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)

5.1 Veg

- 5.1.1 f_SV1 er delvis eksisterande og delvis ny tilkomstveg. f_SV1 gjev tilkomst til alle dei nye bustadtomtane innanfor planområdet og er regulert til ei breidd

- på 3,5 meter. f_SV1 skal opparbeidast med fast toppdekke.
- 5.1.2 f_SV2 er del av eksisterande tilkomstveg til eksisterende einebustader og regulert med ei breidde på 3,5 meter.

5.2 Køyreveg

- 5.2.1 o_SKV er Fylkesveg 397, Mykingvegen. o_SKV er regulert, etter eksisterande situasjon, med ei breidde på 6,5 meter.

5.3 Anna vegggrunn - grøntareal

- 5.3.1 o_SVG og f_SVG skal nyttast til grøfter, skjæringar, murar, teknisk infrastruktur og liknande.

5.4 Parkeringsplassar

- 5.4.1 Det skal setjast av minimum to og maksimum tre parkeringsplasser per bustadeining. Parkering skal løysast på kvar einskild tomt.

§ 6

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFØREMÅL SAMT REINDRIFT (pbl § 12-5 nr. 5)

6.1 Landbruk

- 6.1.1 LL er eksisterande landbruksareal og er avsett til landbruk.

6.2 Naturføremål

- 6.2.1 LNA er eksisterande naturføremål og er avsett til naturføremål.

§ 7

OMSYNNSONER (pbl § 12-6)

7.1 Frisiktsone ved veg (pbl § 11-8 a)

- 7.1.1 I området med frisiktsline og veg, frisiktssone, skal det ved avkjørslar vere fri sikt i ei høgd av 0,5 meter over tilgrensande veg sitt plan.

