



Skjema vegger - Byggetrinn 3

| Vegg-Kode | Areal | Lengde | Antall | Brannklasse | Lydklasse | Veggkonstruksjon - fra yterside til innerside |
|--------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|--|
| I-01 | 40,48 m² | 14,72 m | 3 | EI 30 | - | 9 mm fibersementplate + 36 mm stående lekter + 9 mm GU-X plate + 198 mm stenderverk (fullisoleret) + 0,2 mm dampsperre + 48 mm utelekt (fullisoleret) + 12,5 mm gipsplate + 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 |
| I-02 | 8,91 m² | 3,12 m | 1 | - | - | 9 mm fibersementplate + 98 mm stenderverk (isoleret) cc-300 + 9 mm fibersementplate |
| I-03 | 66,32 m² | 25,30 m | 12 | EI 30 | - | 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 + 12,5 mm gipsplate + 95 mm stenderverk (isoleret) + 12,5 mm gipsplate + 12,5 mm Robustgipsplate GR-13. se forøvrig info |
| I-04 | 2,17 m² | 0,50 m | 1 | EI 30 | 48 dB | 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 + 12,5 mm gipsplate + 73 mm stenderverk (isoleret M 43) + 12,5 mm gipsplate + 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 |
| I-05 | 72,33 m² | 26,96 m | 5 | EI 30 | 37 dB | 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 + 70 mm stenderverk (isoleret M 30) + 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 |
| I-06A | 15,27 m² | 4,55 m | 2 | EI 30 | - | baderomsplate som ytre platelag + 22 mm kryssfiner + 48 mm stående trelekter + 15,4 mm branngips |
| I-06B | 15,11 m² | 4,55 m | 1 | - | - | baderomsplate som ytre lag + 22 mm kryssfiner + 48 mm stående trelekter |
| I-08 | 10,78 m² | 3,26 m | 2 | - | - | 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 + 12,5 mm gipsplate + 73 mm stenderverk (isoleret) |
| I-10 | 27,93 m² | 7,45 m | 1 | - | 37 dB | 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 + 15 mm kryssfiner + 95 mm stenderverk (isoleret M 30) + 15 mm kryssfiner + 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 |
| Y-01 | 32,39 m² | 14,07 m | 6 | EI 30 | - | 6 mm STENI COLOUR PLATE + 36 mm stående lekter cc-300 + 9 mm GU-X plate + 198 mm stenderverk (fullisoleret) + 0,2 mm dampsperre + 48 mm utelekt (fullisoleret) + 12,5 mm gipsplate + 12,5 mm Robustgipsplate GR-13 |
| Y-02 | 0,52 m² | 2,95 m | 1 | EI 30 | - | 6 mm STENI COLOUR PLATE + 36 mm stående lekter cc-300 + 9 mm GU-X plate + 198 mm stenderverk (isoleret) + 9 mm fibersementplate |
| Y-03 | 4,20 m² | 1,44 m | 1 | EI 30 | - | 6 mm STENI COLOUR PLATE + 36 mm stående lekter cc-300 + 9 mm GU-X plate + 198 mm stenderverk (isoleret) + 9 mm GU-X plate + 36 mm stående lekter cc-300 + 6 mm STENI COLOUR PLATE |
| Grand total: | 36 | 304,40 m² | 108,94 m | | | |

1 Del 3 byggetrinn 3
1:50

10.10.15: Teknisk tegning
11.10.15: Teknisk tegning
12.10.15: Teknisk tegning
13.10.15: Teknisk tegning
14.10.15: Teknisk tegning
15.10.15: Teknisk tegning

Opparbeidning
Lindås Barneskule

Plan 1. etasje del 3

1:50