

# Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig veg

Vegstatus:  Europaveg  Riksveg  Fylkesveg  Kommunal veg

Gravetillatelsens nr. \_\_\_\_\_ Fyll ut

Gravested: Kanalvegen 2D

på strekningen: \_\_\_\_\_

Det er gravet for :  El. Kabler  Telekabler  TV-kabler  Vannledning  Avløpsledning

Annet \_\_\_\_\_ Kryss av/Fyll ut.

## Opplysninger om utført arbeid (kryss av)

Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet.

De som har anlegg på stedet er varslset.

Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet.

Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt.

Asfaltdekke er skåret eller bronstein er fjernet etter bestemmelsene.

Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige.

Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt.

Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr.

Omkringfylling av ledninger/kabler er utført etter eierens krav.

Til forsterkningslag og dypere er brukt 8-64/32-46 mm pukk.

Det er brukt masser etter spesiell godkjenning.

Til avretningslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.

Gjenfyllingen er komprimert lagvis -200 mm lagtykkelse.

Asfaltdekke er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm.

Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden

Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav

ja nei

Andreopplysninger: \_\_\_\_\_

Vi har ikke foretatt noe graving her, BKK har ordnet jobben selv.

## Brukt maskinelt utstyr

Gravemaskin : type \_\_\_\_\_ Gummibelter \_\_\_\_\_ vekt \_\_\_\_\_

Komprimeringsutstyr : type \_\_\_\_\_ valse \_\_\_\_\_ vekt \_\_\_\_\_ 600 kg

Dato: 28.04.2014 Entreprenør: B J Berge Maskinstasjon AS

Underskrift: Frade Natland.

Entreprenøren er ansvarlig for innkalling til befaring, hvor skjemaet skal overleveres.

Befaring: Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift entreprenør: \_\_\_\_\_

Underskrift vegetat: \_\_\_\_\_