

Storholmen - tilbygg og påbygg av bustadhus

Eigar: Anders og Lise Heimvik

Oppdragsjever: Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger

KOSTNADSOVERSLAG - NYE ANLEGG OG REPARASJONAR

Oppgåve	Tal	Eining	Pris for eining	Kostnad	Merknad
Rigg og drift	22,5	timar	500	11 250	To personar 1,5 dag
<i>Tørrmurnordvestre hjørna – fundament for terrasse</i>					
Grunnarbeid; manuell graving, masseutskifting	30	timar	500	15 000	To personar i 2 dagar
Drenering	30	timar	500	15 000	To personar i 2 dagar
Muring	90	timar	500	45 000	To personar i 6 dagar
<i>Grunnmur for tilbygg på langveggen mot aust</i>					
Demontering av ståande anlegg	22,5	timar	500	11 250	To personar i 1,5 dag
Grunnarbeid; manuell graving, masseutskifting	30	timar	500	15 000	To personar i 2 dagar
Muring og legging av bakfyll	90	timar	500	45 000	To personar i 6 dagar
<i>Ståande mur ved kjellarinngangen i nordvest - vøling</i>					
Graving, legging av fundamentsteinar/"undermuring", kiling	30	timar	500	15 000	To personar i 2 dagar
<i>Skadar på grunnmur i sørvestre hjørna m.m.</i>					
Graving, legging av fundamentsteinar/"undermuring", kiling	7,5	timar	500	3 750	To personar 0,5 dag
Kiling og pinning i mur søre gavl					
Stein og fyllmasse			r.s.	15 000	
Pårekna reiseutgifter			r.s.	10 000	
				201 250	
25% mva				50 313	
				251 563	

Merknader:

Oppstillinga ovanfor skal ikkje reknast som eit pristilbod, men som eit overslag til bruk i planlegginga av tiltaket. Timeprisar og andre satsar kan verta indeksregulerte viss tiltaket ikkje vert gjennomført i 2016. Eg gjer merksam på at tiltaket ikkje er så lett å kostnadsrekna og at det kan bli avvik begge vegar, jfr. grunnarbeidet.

Frekhaug 01.02.16

Haakon Aase