



Lindås VVS Nils Træland AS
Postboks 42
5951 LINDÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/4184 - 16/4183

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
16.02.2016

Godkjent røyrleggjarmelding - gbnr 55/38 Bruvoll.

Vi viser til røyrleggjarmelding m/vedlagt planteikning og situasjonsplan, motteke 05.11.2015.

Adresse byggjeplass : Bruvoll, 5956 Hundvin.
Type bygg : Nybygg einebustad.
Søknaden gjeld tilkopling til kommunalt vatn.
Bustaden skal ha utslepp til Biovac reinseanlegg (sjå godkjent utsleppsløyve frå byggesak 11.02.2016).

Røyrleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsleidning og lavaste sluk i hus. For vassleidning som går gjennom tomt må overdekning vera på minimum 1,20 m på 63 mm. Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassleidning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen m/vedlagt situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).

Faktura for tilknytingsgebyr følgjer vedlagt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.



Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Inger Anne og Tommy Andersen Hetlehovda 14 A 5956 HUNDVIN

Mottakar:

Lindås VVS Nils Træland AS Postboks 42 5951 LINDÅS

