



Egast Sport AS
Nesvegen 55
2080 EIDSVOLL

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/2301 - 15/32176

Saksbehandlar:
Linn Hagen
linn.hagen@lindas.kommune.no

Dato:
19.10.2015

Utsifting av sportsdekke i gymnastikksal på Ostereidet ungdomskule - Referat synfaring

	Dato:	Stad:	Desse møtte:
Synfaring - Utsifting av sportsdekke i gymnastikksal på Ostereidet ungdomskule Konkurransgrunnlag	14.10.15	Ostereidet 5993 Ostereidet Ostereidet Ungdomskule - Gymsal	Egast Sport AS, Gulv og Takteknikk AS, Scandi Sport AS v/Tor-Christian Evensen, Malermester Per Johannessen AS v/Freddy Natås, Byggmester Yngve Ellingsen AS v/Per-Christian Iden, Unisport Scandinavia AS.
	15.10.15		Gulv og Takteknikk AS v/Torbjørn Øren og Carl Nicolai Brechan, Bergen Parkettservice AS v/Morten Birkeland
Eksternt (Websak)			Referat vert sendt til: Alle



Møtegjennomgang:

1. Vi ynskjer golvfeste for bommen. Svingstanghylsene kan tilbydar ta vekk.
2. Partiklar/støv som samlar seg under scenen, vil slik det er i dag sette seg på hjula til stolskuffer (Sjå Bilete 1 og 2 i Vedlegg A). Basert på innspel frå synfaring vert utskifting av hjul inkludert i pris. Vidare skal pris inkludere ein plateløysing over isolasjonen, slik at ein kan gjere reint og for å unngå at støv samlar seg på dei nye hjula.
3. Spørsmål i samband med belastning frå reingjeringsmaskin.
Flateelastiske dekke (parkett) som ligg i gymsal reingjerast med Taski 755.
NB: Leverandørane av golv eller golvbelegg oppgjer tilrådd reingjeringsmetode og vaskemiddel i FDV dokumentasjon ref. konkurransegrunnlag.
4. Opsjon pkt. 2 – er ikkje lengre opsjon
Bilete 3 i vedlegg A viser at eksisterande flateelastisk dekke ikkje er ført inn i buer for BSK og USK (Autocad teikning lagt ved i tilhørande mail viser desse buene)
Det vert ikkje aktuelt å nytte a) Understøtte buer og golv.

Tilbodet skal inkludere pris for:
Bu av nyare dato nærast apparatrom skal rivast og re etablerast med eige golv.
Lengde= 2,53 m og bredde=0,9 m inkl. dør.
5. Som følgje av justeringane i pkt.4 vert Pkt. 10.2 Omfang justert til: (Areal 22 og 23 vist på teikning)
Totalt areal målt på teikning: Apparatrom $(18,8 + 1,98)\text{m}^2$ + Aktivitetsflate 205,2 m².
6. Ref. 10.3 i samband med oppmerking. Skulen ynskjer den same merkinga som i dag.
Tilbodet skal inkludere merking av:
 - a. Volleyball
 - b. Basketball
 - c. Badminton
 - d. Handball
 - e. Innebandy; EL-Bandy med mållinje, halvsirkel, straffemerke, midtpunkt

7. Akustikk




Fig. 41 a
Prinsipiell oppbygning av et kombielastisk golv




Fig. 41 b

Bilete 1 – Prinsippskisse av oppbygningsmetode for kombielastiske golv, Henta frå Byggforsk 541.810

I konkurranse grunnlag står det:

"Fokus på at undergolv ikkje gjev trommelyd. Homogent undergolv, slik at det ikkje blir lydkassar". Det som her er meint med homogent undergolv, er at det ikkje er lekta oppbygging. Ingen resonanskasse. Det er fast/tett undergolv som ikkje gir trommelyd.

Underlaget skal derfor ikkje byggjast opp med lekting og isolasjon mellom. Figur 1 er ein prinsippskisse. Ulike underlag kan nyttast; til dømes betong, EPS med avretting osv.

Alternativ 1 omfattar da eit homogent underlag, eit homogent kombielastisk dekke utan hulrom i underkonstruksjonen. Prinsipp vist frå Fig.41 a på bilete 1.

8. Tilbydar skal gje pris på eit Alternativ 3

Golv iht. Prinsipp Fig 41.b på bilete 1.

(Dersom det er hensiktsmessig; fyller hulromma mellom oppbygd golv (underlag) og konstruksjonen med mineralull skal ein nytte det.)

Både Alternativ 1 og 3 skal ha eit homogent underlag.

9. Etterkontroll

Oppdatert testrapport skal leggjast ved tilbod, ikkje eldre enn 3 år.

Dersom ikkje felttest bli nytta av entreprenør, dannar godkjent testrapport grunnlag for systemet sine målbare eigenskapar.

Men;

Verdien i testrapport og/eller feltrapport skal danne basis for garanti .

Tiltakshavar tek atthald om å teste eigenskapane når som helst i reklamasjonstida dersom det ligg føre mistanke om feil og manglar. Pris for felttest ved endt reklamasjonstid vert lagt inn som ein opsjon i tilbodet.

10. Tilbudsfrist vert satt til 30.10.15 kl.12:00 som følge av pkt. 8 og 9

Tilbodet skal vere merka: «Utsifting av sportsdekke i gymnastikksal på Ostereidet Ungdomskule»

Med helsing

Linn Hagen
prosjekteringsleiar/planleggjar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Vedlegg - Bilete frå synfaring

Plan 1 - Bass

Kopi til:

Therese Urdahl Braseth

Knut Hopland

Mottakrar:

Egast Sport AS	Nesvegen 55	2080	EIDSVOLL
Gulv og Takteknikk AS	Østerdalsg. 1B	0658	OSLO
Scandi Sport AS	Fleslandsvegen 11B	5258	BLOMSTERDALEN
Malermester Per Johannessen AS	Skottegaten 1, 5011 Bergen	5011	BERGEN
Byggmester Yngve Ellingsen AS	Olsvikveien 234, 5184 Olsvik	5184	OLSVIK
Unisport Scandinavia AS	Trøgstadveien 9A Trøgstadveien 9A	1807	ASKIM