

Rapport	BR141007	Låst	10.11.2014	Antall fisk
Lokalitet	Rekeviki	Besøkt	14.10.2014	
Adresse	Ulvøyvegen	Rapport skrevet av		Anlegg besøkt av
Postnr/sted:	5337 RONG	Arild Kollevåg		Arild Kollevåg
Kunde	Blom - Kunde	Generasjon	Høst 13	Art
Konsern	Blom Fiskeoppdrett AS			Laks (Salmo salar)

Avlusing

Oppsummering

Dette er et oppfølgingsbesøk fra 13.10 med videre tilstedeværelse under avlusing med Termolicer samt uttak av flere histologi prøver.

Det har siden igår dødd ca 500 fisk etter lusebehandlingen. Sannsynligvis har fisken dødd på grunn av generelt stress, eventuelle skader fra pumpen i sammenheng med noe svekket gjellestatus på fisken. Antallet er likevel ikke høyere enn forventet i forhold til annen avlusingsmetode.

Idag ble merd nr 6 avlusa og resultatet er også her svært godt: 100 % effekt på fastsittende, 93 % på bevegelige og 95 % på kjønnsmodne hunnlus.

Sjøtemperaturen er 13 grader C. I Termoliceren er det 33 grader C (i 30 sek).

Resultat histologi:

Ingen funn som tyder på smittsom sykdom. Gjellevevet var generelt i god forfatning. Der var rikelig med frisk pankreasvev i alle prøver. Det var ikke noen uttalt forskjell mellom gruppene før og etter behandling. Egen histologirapport er vedlagt.

Funn

Parasitter

Lusetelling merd 6 FØR behandling:

Fisk nr	Fastsittende	Preadult	Adult hann	Adult hunn
1	0	7	1	10
2	0	4	2	5
3	0	6	2	8
4	0	8	3	13
5	0	8	1	7
6	1	5	2	10
7	0	4	0	6
8	0	7	0	7
9	0	6	1	7
10	0	7	0	5

11	0	8	3	10
12	0	4	2	8
13	0	4	2	5
14	0	6	1	11
15	0	7	1	4
16	1	7	2	7
17	0	6	0	10
18	0	5	1	7
19	0	7	0	7
20	0	7	0	6
I stamp	0	11	0	11
Total	2	134	24	164
Snitt	0,1	7,5		7,8

Lusetelling merd 6 ETTER behandling:

Fisk nr	Fastsittende	Preadult	Adult hann	Adult hunn
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	1	0	2
8	0	2	0	0
9	0	0	0	2
10	0	1	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	1	1
14	0	0	0	0
15	0	2	0	0
16	0	0	1	1
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	1	0	1
20	0	0	0	0
I stamp	0	0	0	1
Total	0	8	2	8
Snitt	0	0,5		0,38

Svært god effekt! 100 % effekt på fastsittende, 93 % på bevegelige og 95 % på kjønnsmodne hunnlus.

Utført på anlegg

Inspeksjon ved tilstedeværelse ved avlusing med Termolicer, merd 6.

Uttak av utfyllende histologiprøver .

Underskrift**Dato**

10.11.2014