



Ole Jørgen Lunde
Kvernhusrenen 1 E
5208 OS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/3357 - 17/32401

Saksbehandlar:
Irene Wilhelmsen
Irene.Wilhelmsen@lindas.kommune.no

Dato:
14.11.2017

Svar - Søknad om avkørysle frå kommuneveg - gbnr 192/5 Hopsdal

Teknisk drift har vurdert søknaden om avkørysle for gbnr 192/5 i Hopsdalen.

Synfaring med grunneigar vart utført på staden 13.11.2017. Under synfaringa vart det, etter avtale med grunneigar, endra plassering for avkørysla. Vedlagt situasjonskart syner kor avkørysla skal plasserast.

Siktsone på 4x45m vert i varetatt av siktutbetring/vegutviding, utført av Lindås kommune.

Søknaden omhandlar avkørysle til fritidsbustad. Grunneigar har søkt om bruksendring. Det vart avtala på synfaringa at søknad vart endra til å gjelde avkørysle for bustad/våningshus.

Dette vedtaket gjeld løyve til etablering av avkørysle frå kommunal veg.

Løyvet gjeld 1 bustadeining på følgjande vilkår:

- Avkørysle skal være opparbeida slik at den tilfredsstiller tekniske krav til avkørysle som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehald av avkørysle frå offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vegenormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkørysle, sikt, svingradius, drenering under avkørysle og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- Dreneringsrør under avkørysle må stå i forhold til eksisterande stikkrenner i området og skal som avtala på synfaring 13.11.17, ha ein diameter på 1000mm.
- Rør under avkørysle (1000mm) samt dreneringsrør (400mm) for å lede vatn gjennom ny veg vert lagt av Lindås kommune som kompensasjon for grunnerverv til siktutbetring (føreset eigen grunnnavtale). Det må takast omsyn til at eksisterande stikkrenner ikkje vert tett eller skada i samband med etablering av ny avkørysle på staden.
- Siktsone kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikthindringar som er høgare enn 0,5m over kommunalt veginnivå.
- Ytterligare informasjon vedkomande tekniske krav finn ein på www.lovdata.no og www.vegesen.no

**Vi gjer merksam på at løyve til avkørysle berre gjeld tilknyting til kommunal veg.
Bygging/utbetring av avkørysle er søknadspliktig tiltak etter plan og bygningslova.**

