



Seim Bygg AS
Nesbrekka 28

5912 SEIM

Referanser:
Dykker:
Vår: 17/3629 - 18/13058

Saksbehandlar:
Knut Bjørnevoll
KBJ@lindas.kommune.no

Dato:
23.04.2018

Underretning om vedtak - Byggesak GBNR 177/37 Nesse - tilbygg

Vedlagt følgjer vedtak i Plan- og miljøutvalet si sak 029/18 frå møtet den 07.03.2018.

Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan påklagast, jf. Forvaltningsloven (fvl) § 28. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen vedtaket vart mottatt, jf. fvl § 29 1.ledd. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til det forvaltningsorgan som har gjort vedtaket. I klagen skal det gå fram kva som vert påkлага (vedtak) og kva endringar ein ynskjer, jf. fvl § 32. Klagen skal grunngefjast.

Eg beklagar at denne meldinga ikkje vart sendt ut tidlegare. Eg håpar de har gjort dykk kjende med vedtaket via våre nettsider.

Med helsing
Knut Bjørnevoll
saksbehandlar

Dokumentet er signert elektronisk.

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon og løyve til oppføring av tilbygg - gbnr 177/37 Nesse

Kopi til:

Gunnveig Irene Spurkeland Seimsstranda 565 5912 SEIM

Jan Eirik Spurkeland Seimsstranda 565 5912 SEIM

Mottakarar:

Seim Bygg AS Nesbrekka 28 5912 SEIM

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
029/18	Plan- og miljøutvalet	PS	07.03.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Knut Bjørnevoll	17/3629

Søknad om dispensasjon og løyve til oppføring av tilbygg - gbnr 177/37 Nesse

Vedlegg :

Byggesøknads tegningerSituasjons planFølgjeskrivDispensasjonssøknadSøknad om tillatelse til tiltak 17737Tiltakets ytre rammer

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå LNF føremålet i pbl § 11-6 og byggeforbodet i strandsona i pbl § 1-8 for oppføring av tilbygg og påbygg til bustad, i samsvar med søknad.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-3 vert det gjeve løyve til tiltak i eitt- trinn for oppføring av tilbygg og påbygg i samsvar med søknad og på følgjande vilkår:

Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 15.11.2017, jf. pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve legg føre.

Før det vert gitt mellombels bruksløyve eller ferdigattest for tiltaket skal faktisk plassering av tiltaket må være målt inn, og koordinatar sendt kommunen.

Plan- og miljøutvalet - 029/18

PM - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samråystes vedteke.

PM - vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå LNF føremålet i pbl § 11-6 og byggeforbodet i strandsona i pbl § 1-8 for oppføring av tilbygg og påbygg til

bustad, i samsvar med søknad.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-3 vert det gjeve løyve til tiltak i eitt- trinn for oppføring av tilbygg og påbygg i samsvar med søknad og på følgjande vilkår:

- Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 15.11.2017, jf. pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre.

- Før det vert gitt mellombels bruksløyve eller ferdigattest for tiltaket skal faktisk plassering av tiltaket må være målt inn, og koordinatar sendt kommunen.

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal avgjerast i Plan- og miljøutvalet

Dersom utvalet gjev dispensasjon, skal vedtaket sendast til Fylkesmannen i Hordaland til klageurdering.

Saksopplysningar

Eigedom: Gbnr 177/37 Nesse

Adresse: Seimstranda 565

Tiltakshavar/eigar: Gunveig Irene og Jan Eirik Spurkeland

Ansvarleg søker: Seim Bygg AS

Saka gjeld

Søknaden gjeld tilbygg til bustad, samanbygging med garasje og påbygg. Utvidinga har eit bygd areal på 47 m² og bruksareal på 124 m². Samla utnyttingsgrad på eigedommen inkludert omsøkte tiltak er i søknaden opplyst å vere 23%.

I underetasjen kjem det eit rom på ca 20 m², der bruken ikkje er spesifisert på teikning. Oppå dette kjem det ei utviding av stova på hovudplanet. Oppå garasjen kjem eit påbygg med alle romfunksjonar som trengst for eit nytthusvære, men med dør inn til resten av

hovudplanet, slik at det ikkje vert etablert ei ny brukseining. På hovudplanet skal det elles byggast ei utvendig bod på 11 m².

Nabovarsel

Tiltaket er nabovarsla i samsvar med pbl. § 21-3.

Det ligg ikkje føre merknader frå nabo.

Vatn og avløp (VA)

Eigedomen er sikra lovleg vassforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2.

Tiltaket er tilknytt til privat vassforsyning og privat avløp.

Tilkomst, avkjørsle og parkering

Eigedomen er sikra lovleg tilkomst til offentlig veg via privat veg i samsvar med pbl. § 27-4.


Ingen endringar.

Planstatus

Bustadeigedommen ligg i LNF-område og i strandsona (60 m frå sjø). Saka må difor handsamast som dispensasjon frå arealføremålet i kommuneplanen og forbodet mot bygging i 100-metersbeltet.

Kart/Foto





Dispensasjonssøknaden

er vedlagt og grunngjeveven mellom anna med personlege forhold. Utdrag av søknaden:

Momenter som taler for Dispensasjon:

- Tiltaket er på en “Eiendom som er bygd på” som tidligere inngikk i kommuneplanen som byggeområde etter § 3.1 i føresegner i Kommuneplan.
- Lokaiseinga med flere byggninger og vei mellom tiltaket og sjøen gjør at tiltaket ikke vil få vesentlig innverkning på bruk av sjø og strandsone.
- Retningslinjene til Kommuneplanen sin arealdel åpner for dispensasjoner for mindre tiltak på eksisterende boligeiendomer i LNF. Arealdelen av Kommuneplanen for 2011-2023 åpnes det for at det bør gis dispensasjoner for bla: Mindre tiltak inntill 400m². Omsøkte tiltaket blir på 47.0m². Samlet BYA for hele tiltaket blir 272.2 m².

- Tiltaket vil ikke forstyrre landbruksdriften, kulturlandskapet, naturmiljøet eller andre interesser som Kommuneplanen er ment til å ivareta.
- Hovedtilbygget er tilpasset eksisterende 30 grader takfall, men en mindre bod får 15 grader takfall. Boden lite eksponert mot omgivelser og skal utføres med same material kvaliteter som resten av bygningen, og vil bli en naturligdel av byggingsmassen.

Ansværlig søker mener tiltaket er i tråd med intensjonene i Kommuneplan og at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn ulemperne.

Vi mener tiltaket ikke er til vesentlig ulempe for hensyn til LNF formålet og at overskridning av max BYA og gesimshøyde er av ubetydelig karakter.

Når kommunen gjev dispensasjon frå LNF-føremålet for eksisterande bustadeigedommar, er retningslinjene at BYA ikkje bør overstiga 20%, at samla BRA ikkje bør overstiga 400 m², og gesimshøgde ikkje bør vera over 6,0 m. Gesimshøgda i søknaden er 6,4 m for å få same takvinkel som på opprinnelig bygg.

Det ligg ein veg og eit hus mellom tomta og sjøen. Tiltaket vil ikkje berøra strandsona i nemnande grad.

Uttale

Søknaden er sendt på høyring til Fylkesmannen, som ikkje har gjeve nokon uttale til søknaden.

Vurdering

Dispensasjon

Det er to vilkår som må vere oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2.

For det første må dei omsyna som ligg bak føresegna det vert dispenses frå ikkje verte vesentleg sett tilside. For det andre må fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene, etter ei samla vurdering.

Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, og det bør ikkje gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale til søknaden, jf. pbl. § 19-2 (4).

Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge.

Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må liggje innanfor ramma av dei omsyn lova skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til dømes slik at vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulempar dispensasjonen kan medføre, jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s 102.

Omsyna bak LNF-føremålet er i hovudsak å verne om samfunnsinteresser knytt til landbruk, natur og friluftsliv. Det er ynskjeleg å unngå uheldig omdisponering og fragmentering av landbruksområde og anna grønstruktur. Denne tomta er utbygd og grensar ikkje mot landbrukseigedommar.

Omsyna bak byggjeforbodet i strandsona er å gje strandsona eit særskilt vern og halde den fri for tiltak for å sikre ålmenta sine interesser, spesielt ferdsle og friluftsinteresser, landskapsomsyn og verneinteresser. Desse omsyna vil, i varierande grad, og gjerde seg gjeldande på ein bygd eigedom. Til dømes vil landskapsomsyn, her landskapsestetikk, tilseie at fysiske inngrep og/eller anlegg i strandlinja lyt avgrensast.

Det ligg ein veg og eit hus mellom tomta og sjøen. Tiltaket vil ikkje berøra strandsona i nemnande grad.

Det følgjer av Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) s. 243 at «*Bestemmelsen åpner for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekkes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.*»

I vurderinga av fordelar og ulemper har kommunen særleg lagt vekt på personlege forhold i vurderinga av dispensasjon i denne saka. Administrasjonen meiner det er eit tungtvegande moment i saka at familien ved utbygginga får ein tenleg bustad, tilpassa sine behov.

Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje dispensasjon frå LNF-føremålet og byggeforbodet i strandsona er oppfylt.

Sjølv om BRA og gesimshøgd er litt over grensene i retningslinjene for dispensasjon i kommuneplanen, vil administrasjonen tilrå godkjenning av søknaden.

Vurdering etter naturmangfaldslova

Kommunen har vurdert prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldslova. Kommunen har mellom anna sjekka det aktuelle arealet i www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no og nytta rettleiing frå Fylkesmannen i Hordaland. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil kome i konflikt med naturmangfaldslova.

Visuelle kvalitetar

Tiltaket har etter kommunen sitt skjønn tilfredsstillande visuelle kvalitetar, både i seg sjølv og i høve til sin funksjon, og dei bygde og naturlege omgjevnader og plassering, jf. pbl. § 29-2.

Plassering

Når garasjen vert bygd saman med huset, slår kravt om 4 meter avstand til nabogrensa inn. Det ligg føre samtykke frå eigar av gbnr 177/60 til plassering 1 meter frå grensa. Tiltaket vert godkjent plassert slik det går fram av søknaden.

Uteoppholdsareal

Det vert vurdert at eigedommen har tilstrekkeleg tilfredsstillande uteareal.

Flaum, skred og andre natur- og miljøtilhøve

Ansvarleg søker har erklært at tiltaket ikkje skal plasserast i eit område der det er fare for flaum, skred eller andre natur- og miljøtilhøve som krev særskilte undersøkingar eller tiltak. Kommunen legg denne vurderinga til grunn for vedtaket.

Tekniske krav til byggverk

I utgangspunktet skal også tilbygg, påbygg og bruksendring prosjekterast og utførast i samsvar med gjeldande forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), jf. pbl. § 29-5. Pbl § 31-2 opnar for unntak frå krava når det ikkje er økonomisk forsvarleg å oppfylla dei. Søkar har gjort greie for dette i *Søknad om avvik fra TEK 10*, datert 05.12.2017. Kommunen legg til grunn søker sine utgreiingar og finn å kunna gje unntak frå reglane i TEK 17, slik det er søkt om.

Nye utvendige bygningsdeler (vegg, tak, golv, dør, vindauge) skal oppfylla krava i TEK 17.

Kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk med tilstrekkeleg effektivitet (TEK §13-2 fjerde ledd).

Ansvarsrettar og tiltaksklasse

Kommunen legg søker si vurdering av tiltaksklasse til grunn og godkjenner tiltaket i tiltaksklasse 1.

Lenke til innsyn:

http://innsyn.sing.no/Lindas/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2017003629&_.