



BKK NETT AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 14.05.2019

Vår ref.: 201902704-2

Arkiv: 311

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Silje Aakre Solheim

22959544/saas@nve.no

NVE si vurdering av høgspentkabel langs E39 i Romarheimsdalen i Lindås og Masfjorden kommunar i Hordaland

NVE syner til førespurnad av 4.3.2019.

Omtale av plan for tiltaket

BKK Nett AS skal legge ny høgspentkabel langs E39 i Romarheimsdalen. Målet med tiltaket er å knyte eksisterande høgspentnett gjennom Romarheimsdalen saman med kraftstasjonen på Matre. Dette vil opne opp for tilkopling av nye kraftverk, og det vil gje ei sikrare forsyning mot Eikefet. Høgspentkabelen skal leggast langs E39 frå Sæterlia i nord til eksisterande nettstasjon 101036 Nipetunellen. Kabelen skal leggast i røyr.

Tiltaket skal gjennomførast innanfor gjeldande områdekonsesjon til BKK Nett AS. Traseen for kabelen vil i hovudsak gå parallelt med vassdraget. Det vil bli direkte berøring med vassdraget i Nipetjørn, der det er planlagt å legge kabelen gjennom tjernet.

Traseen vil ligge med litt ulik avstand til elva. Etter at kabelen har komme på land frå den sørlege enden av Nipetjørn vil kabelen komme nær vassdraget i om lag 120 m. Her vil ein på eit punkt komme så nær som 1,5 m frå vassdraget. I resten av traseen vil avstanden til vassdraget vere 6 m eller meir.

Gjennom tjernet skal høgspentkabelen leggast i PE-røyr som vert fylt med vatn til dei søkk. Det skal også leggast eit fiberrøyr og dette må det leggast sokke på. Inn og ut av tjernet må det gravast ei grøft i vassdraget. Ved å grave grøfta fram mot tjernet ferdig, før ein opnar mot tjernet, vil det bli lite avrenning til vassdraget. Det er berre inn og ut av tjernet det er aktuelt å grave i vassdraget.

Det er planlagt å utføre arbeidet i sommarhalvåret 2019.

NVE si vurdering

Det skal leggast ny høgspentkabel langs E39 i Romarheimsdalen. Denne vil i store delar av traseen gå parallelt med Romarheimselva. I størstedelen av traseen vil ein halde ei avstand på 6 m eller meir frå vassdraget. På om lag 120 m sør for Nipetjørn vil ein komme nærmere vassdraget. Kabelen skal også leggast gjennom Nipetjørn.

Sidan kabelen skal leggast langs E39 vil den gå gjennom eit område som allereie er prega av inngrep og menneskeleg påverknad. Det er viktige friluftsområde på begge sider av E39, men etter det NVE kjenner til ingen merka stiar langs Romarheimselva. Tiltakshavar skriv at frå busstoppet på Olsbotn går det ein merka sti til Kalvedalshytta og at kabeltraseen vil krysse denne. Sjølv legginga av kabel vil kunne gjøre det noko vanskelegare for turgåurar å komme seg fram til stien under anleggsperioden, men tiltakshavar skriv at sidan dei legg rør vil det ikkje vere open grøft i lang tid. NVE meiner dette er akseptabelt, og kan ikkje sjå at friluftsinteresser vil bli påverka når anleggsarbeidet er avslutta.

Det største inngrepet i forhold til vassdraget er legging av kabel gjennom Nipetjørn. Tiltakshavar har beskrive korleis dei vil unngå tilslamming av vassdraget, noko NVE vurderer som positivt. Vi føreset at graving i vassdraget vert avgrensa så mykje som råd, og at områda der leidningen går inn og ut av vassdraget vert rydda og tilbakeført så godt det let seg gjøre etter avslutta anleggsdrift.

Eit sok i Artskart og Naturbase den 7.5.2019 viser ingen registreringar av raudlista artar eller naturtypar som vil bli påverka av det planlagde tiltaket. Romarheimselva er anadrom, men anadrom fisk går ikkje så langt som til Nipetjørn. NVE meiner at med tilgjengeleg kunnskap frå ulike databasar og eigne erfaringar er kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfaldlova § 8 oppfylt. Dette med utgangspunkt i at det planlagde tiltaket er avgrensa og potensialet for skade på viktig naturmangfald etter NVE si vurdering er lite. NVE kan ikkje sjå at allmenne interesser knytt til biologisk mangfald blir negativt påverka av det planlagde tiltaket.

Tiltakshavar skriv at det er lite kantvegetasjon i området. NVE minner om vassressurslova § 11 som seier at det skal oppretthaldast eit vegetasjonsbelte mot vassdrag. Berre vassdragsmyndigheita kan i spesielle tilfelle gje dispensasjon frå dette kravet. Vassdragsmyndigheita i dette tilfellet er Fylkesmannen i Vestland.

Tiltakshavar har vurdert skredfare og har brukt geolog i planlegginga. NVE har ingen ytterlegare merknadar til dette temaet.

NVE vurderer planane slik dei er lagt fram til ikkje å krevje noko vidare handsaming etter reglane i vassressurslova.

NVE si rettleiing

Vassressurslova har fleire alminnelege reglar om vassdrag. Desse er gjeve i vassressurslova kapittel 2, og gjeld for alle tiltak i vassdrag. NVE syner spesielt til plikta til å vere aktsam i vassressurslova § 5, som gjev pålegg om at vassdragstiltak skal planleggast og gjennomførast slik at dei er til minst mogleg skade og ulempe for allmenne og private interesser.

Vi gjer merksam på at dersom planen vert endra eller det viser seg at allmenne interesser kan bli påverka av tiltaket, kan dette utløyse konsesjonsplikt jf. vassressurslova § 8. Planen bør i så tilfelle sendast til NVE for ny vurdering. Ved utførte tiltak som er konsesjonspliktige etter vassressurslova, vil NVE med heimel i vassressurslova § 59 vurdere pålegg om retting. Iverksetting av konsesjonspliktige tiltak utan nødvendig løyve er straffbart etter vassressurslova § 63.

Vi minner om at tiltaket må avklarast i høve til anna relevant regelverk, for eksempel plan- og bygningslova og lakse- og innlandsfisklova. Tiltakshavar er ansvarleg for eventuelle skadar og ulepper for private interesser som følger av tiltaket.



Med helsing

Gry Berg
sektsjonssjef

Silje Aakre Solheim
rådgjevar

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Kopi til:

FYLKESMANNEN I VESTLAND
Hordaland fylkeskommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune