

Retningslinjer for manuell avvirkning og ungskogpleie i skogbrannsesongen 2019

Bakgrunn

Skognæringen er en viktig næring for sysselsetting og verdiskaping nasjonalt og lokalt. Næringen er avhengig av drift og råstoffleveranser gjennom hele året. Vedlagte retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor.

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom brannvesenet, skogeierorganisasjonene DSB og Skogbrand Forsikring. Indeks for skogbrannfare ses på www.yr.no og er utarbeidet av meteorologisk institutt.

Indeks for skogbrannfare

Stor fare	> 60
Fare	30 – 60
Liten fare	0 – 30
Ikke vurdert	---

1. Generelt

- Skogbrann, også små tilløp meldes umiddelbart til brannvesenet på 110.
- Bålbrenning er forbudt i perioden 15/4-15/9.
- Røyking er forbudt i skogen i perioden 15/4-15/9 og i andre perioder når det er skogbrannfare. Forbudet må formidles tydelig på arbeidstakerens språk.

2. Grønn – liten fare

- God oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og maskinvedlikehold.
- Aktivitet gjennomføres i områder med lavest skogbrannfare.

3. Gul og oransje - fare og stor fare (indeks over 30)

- Ved hogst eller skjøtsel skal skogbrannstryker, fylt vanddunk på 25L og spredekanne være tilgjengelig på stedet.

4. Rød - ekstremt stor fare (indeks over 150)

- Manuell avvirkning eller ungskogpleie gjennomføres normalt ikke. Særlige sikringstiltak i samråd med brannvesenet må eventuelt være gjennomført.