

Natre Vinduer AS


2827 HUNNDALEN, Tlf./Fax 61188010/61188020, salg@natre.no

110645
XL-Bygg Åsane
Salhusvn. 55

5131 NYBORG


Telefon: 55348700	Bet.bet.:	Dato: 18.03.2019
Deres ref.: Einar Kvamsdal	Lev.bet.:	
Tlf ref.: 95284531	Rekv.nr.: Prosjekttilbud	
	Endret: 19.03.2019 11:39	Gyldig til: 17.05.2019
Prosjekt: Dalheim	Merket: Dalheim	
Lev. instr.:		
Vår rådgiver: Tim Kristian Lauritzen 91801835 tim.kristian.lauritzen@natre.n		Valuta:

Vær oppmerksom på krav til sikkerhetsglass i TEK17. For mer informasjon se dibk.no
 Sikkerhetsglass er ikke medregnet i våre priser dersom det ikke er beskrevet på varelinjen.

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
V1 sør	R (1488x2688) NOBB: 53555093 Produktvekt: 91 kg		8 Stk
		Natre Fastkarm Losholt 32/68 (Horisontal) 2L Energi+ 33(-2;-6) dB 4-24G- One 4 Karmdybde 95 mm Malt hvit (NCS S0502 Y) Varmkantprofil Grå 7035 Uten ventil m/not 14/6 mm spikerhull Hvite plastpropper (RAL 9010)	


Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:

 3-lags glass	 Alu-kledning	 Solvarmedempende	 Selvrensende
--	--	--	--

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
V2 sør	R (988x988) NOBB: 41357963 Produktvekt: 24 kg		4 Stk
		Natre Fastkarm 2L Energi+ 33(-2;-6) dB 4-24G- One 4 Karmdybde 95 mm Malt hvit (NCS S0502 Y) Varmkantprofil Grå 7035 Uten ventil m/not 14/6 mm spikerhull Hvite plastpropper (RAL 9010)	


Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:

 3-lags glass	 Alu-kledning	 Solvarmedempende	 Selvrensende
--	--	--	--

V3 vest	A (1088x988) NOBB: 41349259 Produktvekt: 34 kg		4 Stk
		Natre Toppsving 2L Energi+ 33(-1;-5) dB 4-18G- One 4 Karmdybde 95 mm Malt hvit (NCS S0502 Y) Varmkantprofil Grå 7035 Spilka/Natre Standard beslag Hvit Natre standard vrider (Grå) Uten ventil m/not 14/6 mm spikerhull Hvite plastpropper (RAL 9010)	

Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:

 3-lags glass	 Alu-kledning	 Solvarmedempende	 Selvrensende
--	--	--	--

V4 vest	R (1088x988) NOBB: 41358128 Produktvekt: 26 kg		9 Stk
		Natre Fastkarm 2L Energi+ 33(-2;-6) dB 4-24G- One 4 Karmdybde 95 mm Malt hvit (NCS S0502 Y) Varmkantprofil Grå 7035 Uten ventil m/not 14/6 mm spikerhull Hvite plastpropper (RAL 9010)	

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
-----	-----------------	--------	-----

Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:


 3-lags glass	 Alu-kledning	 Solvarmedempende	 Selvrensende
--	--	--	--

V5 nord A (1088x988)

NOBB: 41349259

Produktvekt: 34 kg

2 Stk



Natre Toppsving
2L Energi+ 33(-1;-5) dB
4-18G- One 4
Karmdybde 95 mm
Malt hvit (NCS S0502 Y)
Varmkantprofil Grå 7035
Spilka/Natre Standard beslag Hvit
Natre standard vrider (Grå)
Uten ventil
m/not
14/6 mm spikerhull
Hvite plastpropper (RAL 9010)

Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:


 3-lags glass	 Alu-kledning	 Solvarmedempende	 Selvrensende
--	--	--	--

V6 nord R (1088x988)

NOBB: 41358128

Produktvekt: 26 kg

6 Stk



Natre Fastkarm
2L Energi+ 33(-2;-6) dB
4-24G- One 4
Karmdybde 95 mm
Malt hvit (NCS S0502 Y)
Varmkantprofil Grå 7035
Uten ventil
m/not
14/6 mm spikerhull
Hvite plastpropper (RAL 9010)


Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:

 3-lags glass	 Alu-kledning	 Solvarmedempende	 Selvrensende
--	--	--	--

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
-----	-----------------	--------	-----

V7 gamles: SHK (1088x1788)**6 Stk**


NOBB: 41365610 Produktvekt: 55 kg



Natre Sidehengslet 4-rams
 Post 32/68 (Vertikal)
 Losholt 32/68 (Horisontal)
 2L Energi+ 33(-1;-5) dB
 4-18G- One 4
 Karmdybde 95 mm
 Malt hvit (NCS S0502 Y)
 Varmkantprofil Grå 7035
 Hengsle standard grå ZINI behandlet
 Høyre hengslet sett UTENFRA (11/12)
 Venstre hengslet sett UTENFRA (21/22)
 Forvrider Habo 361 KROM (std)
 Barnesikring SH
 Uten ventil
 m/not
 14/6 mm spikerhull
 Hvite plastpropper (RAL 9010)

Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:**V8 gamles: R (1088x1088)****1 Stk**

NOBB: 53555093 Produktvekt: 30 kg




Natre Fastkarm
 Post 32/68 (Vertikal)
 Losholt 32/68 (Horisontal)
 2L Energi+ 33(-2;-6) dB
 4-24G- One 4
 Karmdybde 95 mm
 Malt hvit (NCS S0502 Y)
 Varmkantprofil Grå 7035
 Uten ventil
 m/not
 14/6 mm spikerhull
 Hvite plastpropper (RAL 9010)

Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
-----	-----------------	--------	-----

V9 gamles: R (1088x488)**1 Stk**

NOBB: 53555093 Produktvekt: 14 kg




Natre Fastkarm
 Post 32/68 (Vertikal)
 2L Energi+ 33(-2;-6) dB
 4-24G- One 4
 Karndybde 95 mm
 Malt hvit (NCS S0502 Y)
 Varmkantprofil Grå 7035
 Uten ventil
 m/not
 14/6 mm spikerhull
 Hvite plastpropper (RAL 9010)

Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:

**V10 kjøkke A (1488x1188)****1 Stk**

NOBB: 41366063 Produktvekt: 51 kg



Natre Toppsving
 vert. gj. spr. 22/68mm
 2L Energi+ 33(-1;-5) dB
 4-18G- One 4
 Karndybde 95 mm
 Malt hvit (NCS S0502 Y)
 Varmkantprofil Grå 7035
 Spilka/Natre Standard beslag Hvit
 Natre standard vrider (Grå)
 Uten ventil
 m/not
 14/6 mm spikerhull
 Hvite plastpropper (RAL 9010)


Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:



REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
-----	-----------------	--------	-----

V11 kjeller A (1188x1288)**2 Stk**

NOBB: 41349283 Produktvekt: 46 kg




Natre Toppsving
 2L Energi+ 33(-1;-5) dB
 4-18G- One 4
 Karndybde 95 mm
 Malt hvit (NCS S0502 Y)
 Varmkantprofil Grå 7035
 Spilka/Natre Standard beslag Hvit
 Natre standard vrider (Grå)
 Uten ventil
 m/not
 14/6 mm spikerhull
 Hvite plastpropper (RAL 9010)

Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:

**V12 kjeller A (1088x1288)****4 Stk**

NOBB: 41349168 Produktvekt: 43 kg



Natre Toppsving
 2L Energi+ 33(-1;-5) dB
 4-18G- One 4
 Karndybde 95 mm
 Malt hvit (NCS S0502 Y)
 Varmkantprofil Grå 7035
 Spilka/Natre Standard beslag Hvit
 Natre standard vrider (Grå)
 Uten ventil
 m/not
 14/6 mm spikerhull
 Hvite plastpropper (RAL 9010)

Tilvalgspakker tilgjengelig på varelinjen ovenfor:



T	EMBALLASJE NOBB: 26924837	1 Stk Emballasje kostnader
----------	-------------------------------------	--------------------------------------

T	FRAKT NOBB: 26924696	1 Stk FRAKT
----------	--------------------------------	-----------------------

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
	PCB NOBB: 26924985		79 Stk
		Miljøvederlag	

Oppsummert informasjon om tilvalgspakker tilbudt:



3-lags glass

Ved å øke fra 2-lags energivindu til 3-lags lavenergivindu forbedres vinduets isolasjonsevne. Anbefales av Enova, www.enova.no Prisen er ex.mva



Alu-kledning

Vinduet dekkes utvendig av en elegant og lakkert aluminiumsbekledning som gjør vinduet langt på vei vedlikeholdsfritt. Velges aluminiumskledning med annen farge enn standard hvit tilkommer oppstart/fargetillegg med kr 3000,-. Prisen er ex.mva



Solvarmedempende

Ha bedre kontroll på innnetemperaturen, også om sommeren, ved å bruke vinduer med glass som demper solvarmen. Prisen er ex.mva



Selvrensende

Smussavvisende glass som "vaskes" ved hjelp av uv-stråler og vann, enten fra regn eller hageslange. Prisen er ex.mva

Tillegg i pris som er angitt på de enkelte tilvalgspakkene er en beregnet pris som kan avvike noe ved aktivering av tilvalget.

Pris på tilvalgspakker er oppgitt ekskl. mva.

Vi takker for forespørselen, og oversender herved vårt tilbud.

Har du behov for å sende dette tilbud til din kunde med dine priser? Benytt Natre Ekspress. Logg deg på, hent opp tilbudet og legg inn dine priser.

Natre Vinduer AS er den ledende vindusleverandøren til byggevarehandelen i Norge, og kombinerer over 50 års erfaring med moderne og anerkjente kvalitetsprodukter. Alle vinduer, balkongdører og heveskyvedører fra Natre tilfredsstiller dagens behov og de nyeste krav og byggeforskrifter.

Natre produktene i tre og tre/alu har tidsriktige detaljer og utførelse som passer både det tradisjonelle, det moderne og det elegante. Natre produktene tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene TEK17, og leveres i en kvalitet som skal gi våre kunder glede og sikkerhet i mange år.

Beskrivelse og spesifikasjon av hvert produkt fremgår i tilbudet. Vennligst kontroller mål, antall, slagretning og øvrige spesifikasjoner. Alle produkter er sett utenfra. Slagretninger er beskrevet fra hengslingsiden.

Vi tar forbehold om produktendringer. Bilder og utstilte produkt kan avvike grunnet nyutvikling og kontinuerlige forbedringer av produktets egenskaper.

Dersom produktene skal monteres over 800 m.o.h kan glass med trykkutjevning være nødvendig. Behov avgjøres av lokale forhold og produkttype. Avklares med Natre Vinduer før bestilling. Utvalget av trykkutjevnet funksjonsglass er begrenset. Trykkutjevning medfører ekstra kostnad. Årsmiddeltemp og moh oppgis av kjøper.

Tilbudet er gjeldende til og med 17.05.2019 og forutsetter aksept av tilbudet i sin helhet. Eventuell kortere utløpsdato for kampanjepriser vil fremkomme på hver varelinje dette gjelder for. Skulle tilbudet først aksepteres etter utløpsdato, kan det beregnes ny pris.

Betalingsbetingelser i henhold til avtale. Vi tar forehold om nødvendig kredittgodkjenning.

Vi håper tilbudet imøtekommer forventningene, og vi ser frem til å høre fra dere igjen.

Med vennlig hilsen
Natre Vinduer AS

Salgs- og leveringsbetingelser Natre Vinduer AS

Salgsvilkår

Produktene leveres i henhold til Natre Vinduer sin standard, basert på sertifisering fra Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK) og SINTEF Teknisk Godkjenning 20363.

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelsene i henhold til NS 8409:2008 kapittel 4–10 gjelder, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Leveringstid avtales på bestillingstidspunktet.

Eventuell spesialtransport, for eksempel kranbil, dekkes ikke av Natre Vinduer AS og må avtales ved bestilling. Ved byggeplassleveringer kan kranbiltilllegg tilkomme for produkter med bredde/høyde over 2,4 m. Dette vil bli etterfakturert.

Natre Vinduer er medlem av Ruteretur og miljøvederlag belastes etter gjeldene satser.

Produktene leveres emballert og pakket i henhold til gjeldende standard.
Emballasje faktureres med min. kr. 150,- eks mva. pr 6 enheter vindu/balkongdør.
Pall Heve/skyvedør faktureres med min. kr. 300,- eks mva.

For fullstendige salgs og leveringsbetingelser se [natre.no](http://www.natre.no) eller følg denne linken:
<http://www.natre.no/media/2158/salgs-og-leveringsbetingelser.pdf>



ENERGIREGNSKAP

Beregnet i henhold til EN ISO 10077-1, 10077-2

Tilbudnr: 10732792
 Kunde: XL-Bygg Åsane
 Merket: Dalheim

Ref	Produkt	B	H	Uw	At	F	Ug	Lt	Gg
		mm	mm	W/m²K	m²	%	W/m²K		
V1 sør	R	1488	2688	1,18	32,00	86	1,09	0,72	0,52
V2 sør	R	988	988	1,22	3,90	78	1,09	0,72	0,52
V3 vest	A	1088	988	1,28	4,30	63	1,06	0,71	0,50
V4 vest	R	1088	988	1,22	9,67	79	1,09	0,72	0,52
V5 norc	A	1088	988	1,28	2,15	63	1,06	0,71	0,50
V6 norc	R	1088	988	1,22	6,45	79	1,09	0,72	0,52
V7 gam	SHK	1088	1788	1,35	11,67	51	1,06	0,71	0,50
V8 gam	R	1088	1088	1,30	1,18	69	1,09	0,72	0,52
V9 gam	R	1088	488	1,32	0,53	64	1,09	0,72	0,52
V10 kjø	A	1488	1188	1,28	1,77	66	1,06	0,71	0,50
V11 kje	A	1188	1288	1,25	3,06	68	1,06	0,71	0,50
V12 kje	A	1088	1288	1,26	5,61	67	1,06	0,71	0,50
TOTALVERDIER				1,23	82,30	75		0,72	0,51

Gjennomsnittlig U-verdi: 1,2 W/m²K

Uw = Produktes totale U-verdi
At = Produktes totale areal
F = Glassets areal i % av produktets totalareal
Ug = Glassets senter U-verdi (EN 673/EN410)
Lt = Lystransmisjon. Andel dagslys som slipper inn gjennom glasset
Gg = Soltransmisjon/Solfaktor. Andel solenergi som slipper inn gjennom glasset

Utvendig kondens/ising kan oppstå:

Våre vinduer er godt isolert. Glasset har en U-verdi på 1,0 eller lavere

Det gir økt komfort og redusert energitap

God U-verdi kan medføre utvendig kondens/ising

For mer info se Natre.no eller glassportal.no

