

REGULERINGSFØRESEGNER FOR "HELLEBREKKA", DEL AV HODNE I LINDÅS KOMMUNE, SIST ENDRA 26.06.1987.

§ 1. Det regulerte området som er synt i planen er nytta til:

- A) Byggjeområde for busetnad (inkl. fellesanlegg og interne fellesareal).
- B) Byggjeområde for foretning
- C) Byggjeområde for almennyttige føremål.
- D) Landbruksområde.
- E) Trafikkområde.
- F) Friområde.
- G) Fellesareal

A) BYGGJEOMRÅDE FOR BUSETNAD

§ 2. På areala skal det byggjast bustadhus med garasjar.

§ 3. Utnytting av bustadhusa til anna enn bustad skal godkjennast av bygningsrådet.

§ 4. Bustadene skal oppførast i 1 høgd.

§ 5. På kvar tomt skal det vera plass til ein garasje samt biloppstillingsplass. Turvande parkeringsplass for kjellarhusvære eller anna bruk etter § 3 skal opparbeidast på eiga tomt.

B) BYGGJEOMRÅDE FOR FORRETNING

§ 6. Arealet F skal nyttast til forretning og kontor med tilhøyrande parkering.

C) BYGGJEOMRÅDE FOR ALLMENNYTTIGE FØREMÅL

§ 7. Arealet A1 skal nyttast til aldersbustader som Myking Aldersbustader skal byggja i tilknyting til eksisterande aldersbustader.

§ 8. Arealet A2 skal nyttast til nødvendig utviding av grenda-huset som Myking Interesselag eig. Arealet skal også gjeva nødvendig uteareal til barnchage som vert driven i lokala, samt parkeringsareal tilknytta bruken av huset.

D) LANDBRUKSOMRÅDE

- § 9. Område som i planen er regulert til landbruksområde skal som før nyttast til tradisjonell landbruksdrift.
- § 10. Nye bygningar tilknytta landbruksdrifta kan oppførast innanfor områda.

E) TRAFIKKOMRÅDE

- § 11. Vegar inn i bustadområda er regulert med 4,0 m breidde. Mot veg kan det førast opp murar m.m. med høgde maks 0,8 meter. Murar, gjerde og hekkar skal plasserast min. 1,0 m fra regulert veggkant. Slike innretningar skal heller ikke plasserast i frisiktssoner.
- § 12. Gjennomføring av vegtiltak i samsvar med planen vert sett i verk etter nærmere avtale mellom vegkontoret og Lindås kommune.
- § 13. Tomtene 16, 17, 27, 28, 29 og gnr. 38 bnr. 28 får vegtilknyting delvis ved å nytta regulert gangveg.
- § 14. I grensa mot nabo kan det plantast hekk eller setjast opp gjerde med høgde maks. 0,8 m. Alle gjerde og murar høgare enn 0,8 m skal meldast til bygningsrådet som skal godkjenna plassering, høgde, konstruksjon og farge.

F) FRIOMRÅDE

- § 15. I friområde kan bygningsrådet tillata oppført bygningar og anlegg som har naturleg tilknyting til friområda og bruken av dei.
- § 16. Som ei mellombels ordning kan eigedomane gnr. 38 bnr. 75 og 76 opparbeida tilkomst frå veg 1.1 gjennom friområda langs traséen for turveg B.

G) FELLESAREAL

- § 17. Kvar av dei regulerte felles avkøyrslene er felles for dei eigedomane som vert løyst ut med avkøyrsel.

H) FELLESFØRESEGNER

- § 18. Ved sida av desse reguleringsføresegnehene gjeld plan- og bygningslova, kommunen sine vedtekter til denne lova, og byggjeforskriftene.

§ 19. Etter at desse føreseggnene er gjort gjeldande er det ikkje høve til ved servitutt (privat) å oppretta tilhøve som strir mot føreseggnene.

§ 20. Innanfor ramma av plan- og bygningslova, kommunen sine vedtekter til denne og departementet sine byggjeforskrifter, kan bygningsrådet gjera unntak frå desse føreseggnene i høve der særlege grunnar talar for det.

Føreseggnene er eigengodkjende av
Lindås kommunestyre 15. oktober 1987



Steiner Ekkeren
bygningssjef
