




# Boflex Champion

## DET ULTIMATE SPORTSGULVET

- Laget av profesjonelle for profesjonelle
- Eksepsjonell støtdemping for unge atleter
- Unik konstruksjon umulig å overbelaste
- Lav byggehøyde



Klart for elastiske overflater

Det patenterte Boflex systemet har innebygget støtdemping.

Boflex Champion er et flateelastisk gulv av finér, hvor et mangfold av elastiske overflater kan legges på toppen, for eksempel pvc, linoleum, polyuretan osv. Boflex Champion har de samme egenskapene som Boflex Stadium.

Boflex Champion skal installeres på et tørt, plant og selvbærende undergulv av betong eller tre.

### Flateelastisk sportsgulv

BRUK: Sports- og flerbrukshaller.


Egnet for gulvvarme.

| FUNKSJONELLE<br>KRAV IHT.<br>EN14904 | STØTDEMPING        | DEFORMASJON           | FRIKSJON | BALL-<br>SPRETT | RULLENDE<br>LAST<br>MIN. 1500N |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| Boflex                               |                    |                       |          |                 |                                |
| CHAMPION                             | Type 4: <b>58%</b> | Type 4: <b>2,6 mm</b> | -        | <b>93%</b>      | <b>OK</b>                      |



# Boflex Champion

## DET ULTIMATE SPORTSGULVET



Dobbel Not/Fjær

### Tresorter / Sorteringer

#### Boflex Champion \*

\* FSC™ Mix 70%

Vi forbeholder oss retten til å levere opp til 10% i lengder fra 70 cm til 150 cm

### Forpakning

Forpakning: 6 bord = 1,81 m<sup>2</sup> (25 kg)  
Pall: 49 pakker = 88,69 m<sup>2</sup> (1225 kg)

Leveres med: Boflex lim og underlagslist.

### Boflex Champion Konstruksjonsdetaljer (fra toppen til betong / undergulvet)

### Høyde

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Boflex Champion</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kryssfiner bord</li><li>• 2 striper Evazote 50 er limt til bordet.</li></ul> | Boflex dimensjoner: 26 x 137 x 2200 mm<br><br>Boflex Champion bord 21 mm + Evazote 5 mm<br>(Bord dimensjon: 21 x 137 x 2200 mm<br>+ Evazote dimensjon: 8 x 10 mm og 11 x 9 mm)    | 26 mm  |
| <b>Underlagslist</b>                                                                                                                        | 4,4 x 22 x 1500 mm                                                                                                                                                                | ✓      |
| <b>Plastfolie</b><br>(bestilles separat)                                                                                                    | Spesielle krav til nye bygninger med undergulv av betong:<br>2 lag med 0,2 mm plastfolie, som er tapet i skjøtene<br>(overlapp 20 cm), må legges på undergulvet før installering. | 0,4 mm |
| <b>Byggehøyde</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | 26 mm  |

#### Vedlikehold

BOEN anbefaler å starte et regelmessig vedlikehold fra dag én. Hvor mye vedlikehold gulvet krever er avhengig av bruk.  
For mer informasjon: [boensport.no](http://boensport.no)

#### BOENs miljøfilosofi

BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har BOEN en viktig tradisjon å videreføre. Dialog med miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter samt investering i ny teknologi gjør det mulig for BOEN å redusere avfall til et minimum. Utvikling av alternative produkter som erstatning for eksotiske tresorter er et eksempel på BOENs vektlegging på miljøet.

I dag kommer mer enn 95 % av all råmateriale som brukes i produksjonen fra europeiske skoger som har treplantingsprogrammer eller innehar sertifikater som f.eks FSC™ eller er i en prosess for å skaffe seg slike sertifikater.

BOEN Bruk (Norway) FSC™ C051117, BOEN Parkett Deutschland (Germany) FSC™ C101713, BOEN Lietuva (Lithuania) FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. [www.fsc.org](http://www.fsc.org), FSC – The mark of responsible forestry.



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)



-part of the game!

[boensport.no](http://boensport.no)