

**TEGNFORKLARING:**

- Prosj.
- Vannledning (VL)
  - - - Spillvannsledning (SP)
  - - - Overvannsledning (OV)
  - Drensledning (DR)
  - ● Kum/brannkum
  - ⊕ ○ Slukrist/kuppelrist


**MERKNADER:**

- Alle deler av anlegget skal prosjekteres, utføres og dokumenteres iht. Alver kommunes VA-norm med vedlegg, dersom ikke annet er spesifikt angitt.
- Stikkledninger for vann er ikke vist, se funksjonsbeskrivelse for krav og omfang.
- ① Ny kum etableres for avgrensning på eksisterende kommunal hovedledning
- ② Renseanlegg dimensjonert for 95 PE, se funksjonsbeskrivelse. Etableres i løsmassefylling med tilstrekkelig isolering og oppbygging av grøfter for etterpolering og infiltrasjon.

- ③ Stikkledning skal i detaljprosjekt legges så langt ut mot tomtegrense som mulig. Løsmassefylling utvides. Tomt 1 og 2 skal ikke grovplaneres i denne entreprisen, men det må sørges for helhetlig prosjektering for fremtidig avløphåndtering uten pumping.
- ④ Gruset gangst skal etableres frem til renseanlegg.

**HENVISNING**

- For krav til utførelse og ferdig anlegg, se Funksjonsbeskrivelse

Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
		MH	CHRAND	MH	17.01.23
		Målestokk	1:1000		Format
		Oppdragsansvarlig: Martin Håset		A3	
		Prosjekt nummer: 2214448			
Til utslippssøknad		Fag: VA		Tegning nummer: GH01	
 HRP AS Drøning Edlemas gt. 16, 0191 Oslo Tlf. sentralbord: +47 480 05 555 Firmapost: post@hrp.no		Fag: VA		Rev: 00	