



TEGNFORKLARING:

Prosj.

- Vannledning (VL)
- Spillvannsledning (SP)
- Overvannsledning (OV)
- Drensledning (DR)
- Drensledning (DR)
- Kum/brannkum
- Slukrist/kuppelrist
- Renseanlegg

MERKNADER:

- Alle deler av anlegget skal prosjekteres, utføres og dokumenteres iht. Alver kommunes VA-norm med vedlegg, dersom ikke annet er spesifikt angitt.
- Stikkledninger for vann er ikke vist, se funksjonsbeskrivelse for krav og omfang.

① Ny kum etableres for avgrensning på eksisterende kommunal hovedledning

② Renseanlegg dimensjonert for 95 PE, se funksjonsbeskrivelse. Etableres i løsmassefylling med tilstrekkelig isolering og oppbygging av grøfter for etterpolering og infiltrasjon.

③ Stikkledning skal i detaljprosjekt legges så langt ut mot tomtgrense som mulig. Løsmassefylling utvides. Tomt 1 og 2 skal ikke grovplaneres i denne entreprisen, men det må sørges for helhetlig prosjektering for fremtidig avløphåndtering uten pumping.

④ Gruset gangst skal etableres frem til renseanlegg.

HENVISNING

- For krav til utførelse og ferdig anlegg, se Funksjonsbeskrivelse

Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
		MH	CHRAND	MH	17.01.23
		Målestokk	1:1000		Format
		Oppdragsansvarlig:		A3	
		Martin Halset			
		Prosjekt nummer:		2214448	
Til utslippssøknad		Fag:		Rev:	
HRP		VA		GH01 00	

Masfjorden kommune

Ytre Haugstad bustadfelt

Planskisse vann og avløp

Til utslippssøknad

HRP AS
 Drawing Excellence of 16, 0191 Oslo
 Tlf. sentralbord: +47 480 05 555
 Firmapost: post@hrp.no