

Oversikt på sti som skal bearbeides langs Frøysetelva									
Nr	Kor	Lengde	Masse m3 pr m		Tilhengerlass 12t		Pris-masse	transport	Totalt
			3"	totalt	tonn*1,5	antall			
1	Osebrua - vetestøa	526,0	0,3	157,8	236,7	19,7	31954,5	19725,0	51679,5
		Lengde	0-32	totalt	tonn*1,9	antall	85,0	1000,0	
		526,0	0,1	52,6	99,9	8,3	8494,9	7911,9	16406,8
2		Lengde	3"	totalt	tonn*1,5	antall	135,0	1000,0	
	ferdig sti , elvebakkene	59,0	0,3	17,7	26,6	2,2	3584,3	2212,5	5796,8
		Lengde	0-32	totalt	tonn*1,9	antall	85,0	1000,0	
		59,0	0,1	5,9	11,2	0,9	952,9	887,5	1840,3
	Bru ved kjærdalelva		betong element		5 stk	a 600 kr			3000,0
	Arbeid bru				15,0	600,0			9000,0
	boring i fjell / sprenging, 7 meter sti ved osen nedre.								12000,0
									99723,4
<b>Arbeidskosnader, maskinleige</b>				antall timer 150 a 600 kr timen			150	600	90000
Elvesikring ved natebotn , 35 meter a 1000 kr m2									35000
resturering av klekkeri 1938, tegning / plan må utarbeides.									40000
Dugnad / synfaring		400 kr timen			400		52		20800
							<b>Totalsum</b>		<b>285523,4</b>

