

## Hagewick Bygg AS

Org.Nr.: 913 558 324 MVA  
Adresse: Holtermandsveien 21B, 5918 FREKHAUG  
Sentralbord: 94282304  
Epost: post@hagewickbygg.no  
Internet: hagewickbygg.no

# Beskrivelse

### Informasjon

Prosjekt: Nr. 0105 - Meland Golfklubb 2017  
Kalkulasjon: Bygninger Golfklubb Meland  
Kontaktperson: Thomas Hagewick  
Byggeadresse: Beitingsvegen 50, 5918 FREKHAUG  
Gnr/Bnr: 4/25  
Kommune: MELAND  
Sted: 5918 FREKHAUG

Tegningsdato: 06.04.2017  
Selger: Thomas Hagewick  
Byggeleder: Jan Kenneth Raun

### Kalkulasjonsbeskrivelse

#### Bygg 1:

-Stenderverk yttervegg 48x198. Innvendig påforing 48x48 mm. Isolert.  
Utvendig GU-X gips, lekter, kledning dobbelfals 19x148 mm.  
Åpning for port, montering ikke inkludert.  
-Dører og vinduer som på tegning.  
-Sperretak heist på plass av leverandør. Vi tar imot og monterer.  
Dragere heist på plass av leverandør. Vi tar imot og monterer.  
Yttertak isolert 300mm, luftet 48x48mm, 18mm kryssfiner. Klart for taktekker.  
Panel under gesims og gavlutstikk.  
-Vegger/tak innvendig: 1 lag normal gips klart for sparkling og maling.  
Innervegger 48x98 stenderverk, isolert, gips.  
Montering innvendig listverk på dør/vindu er inkludert.  
List tak/gulv innvendig ikke inkl, kan tillegges.

#### Bygg 2:

-Stenderverk yttervegg 48x148. Uisolert.  
Utvendig GU-X gips, lekter, kledning dobbelfals 19x148 mm.  
-Dører og åpninger som på tegning.  
-Sperretak heist på plass av leverandør. Vi tar imot og monterer.  
Dragere heist på plass av leverandør. Vi tar imot og monterer.  
Yttertak uisolert, 18mm xfiner. Klart for taktekker.  
Panel under gesims og gavlutstikk.  
-Vegger innvendig: Sponplater 1200mm brede.  
Tak/himling innvendig: Nedlektet m/kryssfiner.  
Ingen listverk innvendig.

-Leie og oppsett av stillas er inkludert.  
-Avfall legges på anvist sted på byggeplass, kan bortkjøres ved avtale.  
-Materiale, festemidler osv er ikke inkludert. Anskaffes av byggherre/tiltakshaver.  
-Gulv er ikke medtatt, kan tillegges.  
Listverk tak/gulv ikke inkludert.

Materialvalg er forutsatt, ved endringer kan vi oversende revidert tilbud.

## 1. Bygg 1

### 22. Bæresystemer

# Beskrivelse

Prosjekt: 0105 Meland Golfklubb 2017  
Adresse: Beitingsvegen 50 5918 FREKHAUG  
Kontakt: Thomas Hagewick  
Kalkulasjon: Bygninger Golfklubb Meland  
Detaljnivå: Element

ELEMENT	MENGDE
Limtretrager, gran	60,00 lm
Limtresøyler	45,00 lm

## 23. Yttervegger

ELEMENT	MENGDE
Bindingsverk av tre 48x198, utv. GU-X, liggende dobbelfals, innv 50mm påforing, innv.gips	200,00 m <sup>2</sup>
Åpning for port	1,00 stk
Ytterdør av tre, i bindingsverksvegg, furu, 1,0x2,1	1,00 stk
Vindu, trevegg toppsving 1,1x0,6	9,00 stk

## 24. Innervegger

ELEMENT	MENGDE
Bind.verk av tre 48x98, isolert, enkel gips. Tekn.rom	15,00 m <sup>2</sup>
Innerdør, hvit 1,0x2,1	1,00 stk
Tofløyet innerdør, malt, glassfelt 1,5x2,1	1,00 stk
Bind.verk av tre 48x148, isolert, enkel gips. Skillevegg.	35,00 m <sup>2</sup>

## 26. Yttertak

ELEMENT	MENGDE
Sperretak av heltre 48x198, isolert, vannfast xfiner 18mm, gips	250,00 m <sup>2</sup>
Gesimsavslutning, flate tak inkl. beslag	65,00 lm

## 2. Bygg 2 m/ballmagasin

### 22. Bæresystemer

ELEMENT	MENGDE
Limtretrager, gran	36,00 lm
Limtresøyle	30,00 lm

### 23. Yttervegger

ELEMENT	MENGDE
Bindingsverk av tre 48x148, utv GU-X, liggende dobbelfals, innv. kryssfiner	75,00 m <sup>2</sup>
Ytterdør av tre, i bindingsverksvegg, furu, 1,0x2,1	2,00 stk

### 24. Innervegger

ELEMENT	MENGDE
Vindavstivning, innvendig	14,00 m <sup>2</sup>

### 26. Yttertak

ELEMENT	MENGDE
Sperretak, tre 48x198, uisolert, xfinér 18mm	130,00 m <sup>2</sup>
Gesimsavslutning, flate tak inkl. beslag	50,00 lm

## 3. Rigg

ELEMENT	MENGDE
Stillas leie m/montering	300,00 m <sup>2</sup>
Rullestillas leie m/montering	1,00 stk

POST UTEN ELEMENT	DIMENSJON	MENGDE
03.00.00.003 AK3.436 Byggeplass rigg, drift, orden, HMS osv		1,00 RS