

Isdalstø 28.02.2018

Tore Kårbø  
Kårbø 35  
5917 Rossland.

Tlf. 95892612 – [tore.karboe@outlook.com](mailto:tore.karboe@outlook.com)

**Tilbod Totalentreprise tilknytning til off. kloakk med kloakkpumpestasjon, off vatten og diverse rørleggerarbeider med nye vassledninger og ny VV-bereder innvendigt i kjeller.**

Viser til befaringer og samtaler.

1. Administrasjon, tegninger, anmelding, ferdigmelding, ansvar, etc.	8.000,-
2. Utv. kloakkledninger med pumpestasjon, 50mm pumpeledning stakepunkt, trekkerør EL, tilkobling vassledning etc	94.800,-
3. Elektrikerarbeider med kabel, tilknytning pumpestasjon	17.700,-
4. Entreprenørarbeider med oppgraving, skyting, singel, pågraving	124.500,-
Sum utv. arbeider frå kjeller til kommunevegen	245.000,-
+ 25% mva	61.250,-
Sum innkl. mva	306.250,-

Prisen er fast i 90 dager.

**Kort beskrivelse av tilbudet:**

2. Her er det medrekna 110mm avløpsrør frå dei 2 eksist. utløpa frå kjellar, og fram til ny kloakkpumpestasjon, som vert montert på innsida av bakkemur som avtalt på befaring, og 50mm pumpeledning for kloakk frå pumpestasjon og fram til veggen. Over veggen er med i eigen pris, da kommunen skal koste dette. Det er også med tilknytning til eksisterande vassledning på oversida av kommunevegen dersom me finn den eksist. ledningen der.

Det er medrekna 1stk Grundfoss Pust kloakkpumpestasjon H=ca 2m, komplett med 1stk 1fasa pumpe, automatikk etc, 2stk stakegren mellom stasjon og kjeller, 1stk utv. stoppekrane med teleskop på vassledningen.

3. Elektrikerarbeidet inkluderer straumkabel mellom kjeller og pumpestasjon, med tilknytning til eit eksist. jorda uttak i kjeller. Dersom det ikkje er tilstrekkelig med EL- opplegg-sikringer til pumpestasjonen i kjeller, vil det verte tillegg for eventuelle ekstra arbeider for godkjent tilkobling.

Tore Kårbø  
Kårbø 35  
5917 Rossland.

#### 4 Entreprenørarbeider.

I denne posten er det medrekna oppgraving for kloakkpumpestasjon og grøfter mellom grunnmur og pumpestasjon, singel til denne og grøfta, pågraving av stasjon, og grøft, graving av grøft frå pumpestasjon og opp til kommunevegen, innklusiv skyting av 40m av grøfta, singel og pågraving av grøfta fram til kommunevegen.

**Skytegrøfta vil verta regulert i pris etter oppmålt lengde.**

**Medrekna tilleggspris for boring og skyting er i tilbodet prisa til kr. 730,- + mva pr.m grøft.**


#### 5. Diverse entreprenørarbeider i tillegg:

A. Opprusting og litt utviding av veggen frå avkjørsel og ned til huset, samtidig med opparbeiding av grøfta for pumpeledningen, innklusiv singel pålagt med strøfjøl frå bilen	28.700,-
B. Nedtaking av muren på nedsida av huset, og opparbeiding av ny gråsteinsmur komplett, samla mur ca.30m2	103.500,-
Sum tilleggsarbeider entreprenør	132.200,-
+ 25% mva	33.050,-
Sum innkl. mva	165.250,-

Prisen er fast i 90 dager.

Dersom tilbodet aksepteres, skriv under og retuner eit eksemplar, så kan me lage til tegning, anmeldingspapir til kommunen, og få arbeidene utført.

Lindås Rør & Sanitær AS



Leif Nævdal. Tlf. 93400240

Tilbodet aksepteres. Dato:

Tore Kårbø.