

Prosjekt: 616577 VVA Holme-Tveit**Sted: Breddeutvidelse Fv. 247 Meland. 600 meter****Grovkalkyle**

20.02.2019

Sted

	Enh.	mengde	t	pris	sum	Kommentar
Tegning C1 Pel 30-600					9 491 000	
Trafikkomlegging					200 000	
fjerning av asfalt/utsjakting	m2	1 800		200	360 000	600 m*3 m
Fjellsprengning						Inkluderer også masseforflytting og disponering internt på anlegget, rensk og sikring av ny skjæring, sikringstiltak i forkant (rystelsesmålere etc.), opparbeiding av underbygning med planum, etablering av åpne grøfter
	m3	7 000		500	3 500 000	
Ny overbygning	m2	2 700		1 000	2 700 000	600 m*4,5 m
Beplantning	RS				30 000	
Kantstein	lm	-		300	-	Glidestøypt. Utføres av annen entreprise
Overvannshåndtering	stk	4		25 000	100 000	
Asfaltskjæring	m	550		100	55 000	
Asfaltering av møteplasser	RS				200 000	Inkluderer påspleising til eksisterende vegger. Tilpassinger
Asfaltering	m2	2 600		250	650 000	600 m*4,3 m
Fresing før reasfaltering	m2	300		120	36 000	600 m*0,5 m
Opprydding/jordutlegg/etablering av grøntareal	m2	1 200		200	240 000	600 m*2,0 m
Riving og fjerning av belysning	RS				400 000	
Ny belysning					1 000 000	Inkluderer graving av grøfter og legging av trekkerør, jording, trekkekummer etc. Inkluderer omfyllingsmasser og gjenfylling. Inkluderer fundament for stolper. Inkluderer tilknytning til trafo og innmelding av anlegg til BKK. Høge stolper.
Skilting	RS				20 000	
Sum					kr 9 491 000	