

Mrk. Flor i Dalstø. Meland kommune

Kostnadsoverslag

01. Rigg og drift	kr.	25 000
02. Stillas	kr.	9 000
03. Oppmåling / registrering av skifertak	kr.	3 500
04. Riving, nedheising av skifer	kr.	18 000
05. Riving undertak	kr.	8 500
06. Riving av sperr / takkonstruksjon	kr.	7 500
07. Nye stavlegjer med betar / hanabord	kr.	22 500
08. Nye sperr	kr.	30 400
09. Delvis nytt sutak med papp og riper	kr.	18 000
10. Ny lekting	kr.	11 250
11. Ny leggjing av skifer	kr.	41 850
12. Vindskier og flikk	kr.	4 500
13. Opprydding	kr.	7 000
17. Sum overslag eks. mva.	kr.	207 000
18. + 25 % mva.	kr.	51 750
19. Totalsum inkl. mva.	kr.	258 750

Forbehold og føresetnader

01. Tilkomst og riggplass, tilgang straum
02. Tilgang på egna skifer for eventuell supplering
03. Overnattingskostnad på mannskap

Med venleg helsing Byggmester Haakon Kvestad AS


Byggmester
Haakon Kvestad AS
5776 Nå - Org.nr. 982 450 128
917 56 944 / 53 66 38 00