

Beregning 1 forenklet. (regner kun garasje, boder osv i bakkant regnes som intilffylling)

Beregning etter Veiledning Grad av utnyttning

RK: "relativ kote" dvs 0 er terreng utenfor garasje

Garasje

Vegg	lengde	RK Start	RK Slutt	Areal	
	1	3,25	-	0,55	0,89375
	2	1,00	0,55	0,55	0,55
	3	3,75	0,55	1,10	3,09375
	4	5,50	5,24	5,24	28,82
	5	2,00	2,96	2,96	5,92
	6	7,00	-	-	0
	8	6,50	-	-	0
		29,00			39,2775

RK snitt 1,35 middelhøyde intilffylling

1,50

2,85

Himling målt 2,56 himling lavere enn snitt terreng + 1,5m**Beregning 2 forenklet. (regner kun bod)**

Beregning etter Veiledning Grad av utnyttning

RK: "relativ kote" dvs 0 er terreng utenfor garasje

Vegg	lengde	RK Start	RK Slutt	Areal	
	1	2,00	2,96	2,96	5,92

	2	4,00	2,96	2,96	11,84
	3	2,00	2,96	-	2,96
	4	4,00	-	-	0
		12,00			20,72
RK snitt		1,73	middelshøyde intilfylling		
		1,50			
		3,23			
Himling målt		2,76	himling lavere enn snitt terreng + 1,5m		

Beregning 3 totalt.

Beregning etter Veiledning Grad av utnyttning

RK: "relativ kote" dvs 0 er terreng utenfor garasje

Garasje

Vegg	lengde	RK Start	RK Slutt	Areal
	1,0	3,25	-	0,55
	2,0	1,00	0,55	0,55
	3,0	3,75	0,55	1,10
	4,0	2,00	1,10	1,10
	5,0			
	6,0	5,50	5,24	5,24
	7,0	4,00	2,96	2,96
	8,0	1,50	2,96	2,96
	9,0	2,50	-	-
	10,0	6,50	-	-
		<u>30,00</u>		<u>51,8375</u>

RK snitt 1,73 middelhøyde intilfylling

1,50

3,23

Himling målt 2,56 himling lavere enn snitt terreng + 1,5m

Beregning 4 forenklet

snitt

intilfylling

lengde vegg

Nordside	0,55	8	4,4
Østside	5,24	5,5	28,82
	2,96	4	11,84
Sørside	-	7	0
Vestside	-	6,5	0
		31,00	45,06
Snitt intilfylling	1,45		
	1,50		
	2,95		
Himling målt	2,56	himling lavere enn snitt terreng + 1,5m	