

Røyset oppstøtting av mur.

Vi legger frem et forslag om å legge bekk i rør/lukking, ved da å fylle opp med masser/stein.

Mur har allerede sklidd ut en par plasser pga. dårlig fundamentering fra gammelt av som gjør at bekk skyller ut masser under mur, og er fare for å skli ut ved garasje og hus. Det er og brukt dårligt bakfyll av mur. Og det fører til at vi må ta et hastetiltak for og legge bekk i rør/lukking for å støtte opp mur.

I åpning/begynnelse av bekk blir det lagt ned en nedslagsrist.

~~EKSISTERENDE~~ Eks. rør er 70cm i diameter ovenfor veg og har holdt mengden med vatn og har mye å gå på. Vi kommer til å legge 1meter bredde for sikkerhets skyld. Lengde på oppstøtting av mur er ca. 30-45m.

Eg har fått fullmakt hos grundeigar å utføre jobben.