



## Tømra uthus - Holme - Meland

### Kostnadsoverslag

<b>Holme</b>				
<b>Arbeid</b>	<b>Mengd</b>	<b>Timar</b>	<b>timepris</b>	<b>Kostnad</b>
Rigg og drift				7600
Grave langs vegg/ minigraver				2300
Fjerne kledning og roteskadd opplengjer		16	580	9280
Fjerne roteskadd laft		16	580	9280
Fjerne roteskadd golv og bjelkelag		16	580	9280
Montere nye opplengjer/sikring/bolting		40	580	23200
Bjelkelag i rom mot vest		16	580	9280
Montere kledning		24	580	13920
Golvbord		16	580	9280
List utv vindu og dør		8	580	4640
Rehabilitering vindu		32	580	18560
<b>Materialkostnad</b>				
Opplengjer	76m			6080
Bjelkelag	12m			1920
Kledning	30m <sup>2</sup>			12000
Gulvbord	7m <sup>2</sup>			2800
Hjørnekasse	20m			1200
Festemiddel				1400
Sum				142020
MVA				35505
<b>Totalt</b>				<b>177525</b>

Dennis Guhl  
Byggmeister  
Museumssenteret i Hordaland

Arild Sætre  
Sivilarkitekt  
Museumssenteret i Hordaland